

ELENCO PREZZI : LOTTI 1,2,3

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCI A MISURA			
294.1.4.1	Fornitura e posa in opera entro cunicolo predisposto di tubazione in PEHD protettiva, corrugata esternamente e liscia all'interno, ad alta resistenza meccanica e chimica, completa di manicotti di giunzione e filo guida, di diatro esterno pari a mm.110	ml.	7,72
515.1.2.7	Fornitura e posa in opera di palo conico a sezione circolare ricavato da lamiera piegata in acciaio S235 JR EN 10025 e successiva saldatura in automatico MAG E SAW con procedimento omologato. Lunghezza totale 10800 mm, diametro base 168 mm, diametro testa 60 mm, spessore 4 mm, completo delle lavorazioni standard, quali asola inferiore per ingresso cavi e bullone di messa a terra, compreso manicotto in guaina termoresistente, saldato nel punto di incastro con il terreno, compreso spostamento nell'area di cantiere, carico, sollevamento, calo e bloccaggio nella sede del blocco di fondazione già predisposta. Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	cad.	388,00
NP01	Esecuzione di scavo a sezione obbligata di dimensioni 0,40x0,60 ml di profondità, eseguito a mano o a macchina in terreno vegetale di media consistenza, compreso successivo riempimento con materiale di risulta dello scavo, livellatura del piano, e conferimento in discarica autorizzata del materiale eccedente, compreso ogni onere per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	ml.	30,00

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP02	Fornitura e posa in opera entro cunicolo predisposto di tubazione in PEHD protettiva, corrugata esternamente e liscia all'interno, ad alta resistenza meccanica e chimica, completa di manicotti di giunzione e filo guida, di diametro esterno pari a mm.110	cad.	127,00
NP03	Fornitura e posa in opera di codolo doppio testa-palo realizzato in tubi di acciaio zincato a caldo diam.60 mm, L=250 mm, completo di grani di fissaggio per il supporto di n°2 armature stradali. Nel titolo è compreso ogni onere per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	cad.	34,80
NP04	Fornitura e posa in opera di armatura stradale con telaio portante in pressofusione di alluminio, a basso contenuto di rame, non verniciato. Carenatura in poliestere rinforzato con fibra di vetro, con apposito trattamento protettivo IMC, contro la fuoriuscita della fibra di vetro nel tempo. Diffusore in vetro bombato temprato resistente agli urti 15 J (IK09), riflettore in alluminio purissimo anodizzato sottovuoto, ottica regolabile su 7 posizioni, classe II di isolamento, compresa lampada a vapori di sodio ad alta pressione SAP 150 W, compreso montaggio su palo e cablaggio. Mod. Philips Iridium SGS253S150KTGB. Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	cad.	415,00
NP05	Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento FG7OR/4 di sezione 4x6 mmq , in rame ricotto stagnato, corda flessibile, corda flessibile rispondente alle norme CEI20-13, CEI 20-11, UNEL 35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-34. Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	ml.	4,70
NP06	Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento FG7OR/4 di sezione 2x2,5 mmq , in rame ricotto stagnato, corda flessibile, corda flessibile rispondente alle norme CEI20-13, CEI 20-11, UNEL 35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-34. Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	ml.	2,02

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP07	Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento FG7OR/4 di sezione 4x10 mmq , in rame ricotto stagnato, corda flessibile, corda flessibile rispondente alle norme CEI20-13, CEI 20-11, UNEL 35375, CEI 20-52, CEI 20-22 parte II, CEI 20-35, CEI 20-37, CEI 20-34. Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	ml.	6,47
NP08	Esecuzione in opera di giunto a miscela per derivazione di cavi di sezione fino a 35 mmq, eseguito entro pozzetto di derivazione predisposto, compreso quota parte scatola in pvc ed isolante termoindurente.Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	cad.	36,26
NP09	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra - puntazza a mano in terreno vegetale e collegamento al quadro elettrico, connessioni comprese. Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	cad.	75,00
NP10	Fornitura e posa in opera di, Quadro di Comando come da schemi di progetto, compreso: basamento in cls delle dimensioni di cm. 0.90x0.50x0,30, eseguito a mano o a macchina in terreno vegetale di media consistenza, atto al contenimento della dima di ancoraggio del nuovo armadio di contenimento delle apparecchiature elettriche, a protezione dei circuiti di alimentazione tutta notte, mezza notte, conferimento in discarica autorizzata del materiale eccedente, compreso cavo di alimentazione tipo, FG7OR/4 della sez. 4x16 mmq. nel tratto dal contatore ENEL e nuovo QG, compreso inoltre, ogni onere per dare l'opera finita a buona perfetta regola d'arte.	cad.	3840,00
NP11	Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale 4x10A, 0,3A, curva C per circuito trifase con caratteristiche come indicato negli elaborati progettuali, da collocare su quadro esistente e cablato con le nuove linee per l'illuminazione elettrica. Nel titolo è compreso quant'altro per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	cad.	125,00

CODICE TARIFFA	DESCRIZIONE	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
VOCI A CORPO			
NP12	Fornitura e posa in opera di canalizzazione in acciaio zincato tipo elettrosaldato, caratterizzato da resistenza allo schiacciamento classe 5 (4000N), resistenza agli urti classe 5 (20J), temperatura minima non inferiore alla classe 4 (-25°C), temperatura massima non inferiore alla classe 5 (+150 °C), grado di protezione non inferiore alla classe IP67, diam 63 mm, comprensivo di curve, scatole e accessori (raccordi tubo/tubo) montato su spalletta del ponte per una lunghezza di ca.30 ml, staffato alla spalletta (staffaggi compresi). Comprensivo di sigillature e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta eseguita a regola d'arte.	100,00%	675,00