Comune di Sesto Fiorentino

Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria in Via G. Verdi

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

Data, 22/02/2011

IL TECNICO

Ing. Francesco Gianninni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
1 D.009.27 22/02/2011	LAVORI A MISURA Installazione di cantiere e di allacciamento elettrico a norma di legge completo di servizio igienico del tipo chimicoe di locale prefabbricato smontabile e rimovibilead uso ufficio. L'area dovrà essere spostata a seconda delle esigenze lavorative ed è computata per tutta la durata dei lavori				1,000	1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	3′300,00	3′300,00
2 D.009.28 22/02/2011	Demolizione di corpo stradale in mattonelle di calcestruzzo (similpietra) eseguito con mezzi meccanici, compreso lo scavo del piano di posa, il carico su mezzi di trasporto e l'all riche autorizza poste a qulsiasi distanza. Nell'onere sono compresi tutti i costi diretti e indiretti dello smaltimento. Tratto stradale Via Verdi				0,120	98,04		
	SOMMANO m3					98,04	38,00	3″725,52
3 D.009.29 22/02/2011	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione realizzati con schiuma poliuretanica, da applicare sul massetto per la totale sezione trasversale ogni 25 metri. Tratto stradale Via Verdi		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	9,90	495,00
4 D.009.30 22/02/2011	Rimozione e successivo riposizionamento a quota di caditoie stradali in ghisa o cls. E' compresa la rimozione del telaio, lo scavo, il rinterro, eventuale recupero materiale, il ca trasporto e scarico alle discariche compreso ogni onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. Tratto stradale Via Verdi				1,000	30,00		
	SOMMANO cadauno					30,00	79,00	2′370,00
5 D.009.31 22/02/2011	Fornitura e posa in opera di lastricato in pietra serena di Firenzuola o similare di lastre rettangolari di spessore cm. 8 senza nastrino o a filo sega CON FINITURA SUPERFICIALE R urata pulizia della pavimentazione e del massetto e quant'altro occorra a dareil titolo finito a perfettar egola d'arte. Tratto stradale Via Verdi SOMMANO m2				1,000	817,00	123,00	100′491,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							110′381,52
	TOTALE euro							110′381,52
	Data, 22/02/2011 Il Tecnico Ing. Francesco Gianninni							

			IMPORTI
	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE
		RIPORTO	
	QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A) IMPORTO DEI LAVORI A misura euro Oneri per la sicurezza euro	QCIDAG DOM: OHIO DIA III COM		110′381,52 4′000,00
Sommano euro			114′381,52
B) SOMME A DISPOSIZIONE b1) IVA euro b2) Per incentivo art.92 D.Lvo 163/06 eur b3) Per contributo Autorità euro b4) Imprevisti e arrotondamenti euro	0		22′876,30 2′287,63 30,00 424,55
Sommano euro			25′618,48
TOTALE euro			140 000,00
Data, 22/02/2011			
	Il Tecnico Ing. Francesco Gianninni		
-			
-			
-			
-			
		A RIPORTARE	