

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER  
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria in Via G. Verdi

**COMMITTENTE:** Comune di Sesto Fiorentino

Data, 22/02/2011

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**IL CONCORRENTE**  
*(timbro e firma)*

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 D.009.27	Installazione di cantiere e di allacciamento elettrico a norma di legge completo di servizio igienico del tipo chimico di locale prefabbricato smontabile e rimovibile ad uso ufficio. L'area dovrà essere spostata a seconda delle esigenze lavorative ed è computata per tutta la durata dei lavori	SOMMANO... cadauno	1,00			
2 D.009.28	Demolizione di corpo stradale in mattonelle di calcestruzzo (similpietra) eseguito con mezzi meccanici, compreso lo scavo del piano di posa, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a discariche autorizzate a qualsiasi distanza. Nell'onere sono compresi tutti i costi diretti e indiretti dello smaltimento.	SOMMANO... m3	98,04			
3 D.009.29	Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione realizzati con schiuma poliuretanica, da applicare sul massetto per la totale sezione trasversale ogni 25 metri.	SOMMANO... m	50,00			
4 D.009.30	Rimozione e successivo riposizionamento a quota di caditoie stradali in ghisa o cls. E' compresa la rimozione del telaio, lo scavo, il rinterro, eventuale recupero materiale, il carico, trasporto e scarico alle discariche compreso ogni onere e magistero per dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO... cadauno	30,00			
5 D.009.31	Fornitura e posa in opera di lastricato in pietra serena di Firenze o similare di lastre rettangolari di spessore cm. 8 senza nastrino o a filo sega CON FINITURA SUPERFICIALE RIGATA, resistenza a compressione 1320,00 Kg/cm <sup>2</sup> , resistenza a flessione sotto carico concentrato 176 Kg/cm <sup>2</sup> ; nell'onere è altresì compreso: - tagli, sfridi e quant'altro necessario per la preparazione; - malta di allettamento con cemento a 350 Kg di cemento R32,5; - strato di allettamento spessore medio cm. 3 costituito da malta di cemento a 350 Kg di cemento R32,5; - formazione di pendenze necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche; - calzata in conglomerato cementizio Rck100; - stuccatura dei giunti con malta cementizia colata a tazza a 450 Kg di cemento R32,5; - fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione tipo elastico con sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia colata a tazza; - accurata pulizia della pavimentazione e del massetto e quant'altro occorra a dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO... m2	817,00			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<b>RIPORTO</b>					
D.009.32	SOMMANO...	m2	817,00			
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>					
	<b>TOTALE (A) euro</b>					
	<i>(diconsi euro - in lettere)</i>					
	Pari a Ribasso del $\frac{\text{€ } 110.381,52 - A}{\text{€ } 110.381,52} \times 100$ _____ % <i>(ribasso in lettere)</i>					
	<b>DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLE VOCI E DELLE QUANTITA' DEGLI ELABORATI PROGETTUALI</b>  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 90, comma 5 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitali offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi degli articoli 19, comma 4 e 21, comma 1 della legge 11/02/1994 n. 109 così come sostituita dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.					
	<b>IL CONCORRENTE</b> Data, _____ <i>(timbro e firma)</i>					
	<b>A RIPORTARE</b>					