

ALLEGATO A)

silve
ILLUMINAZIONE VOTIVA

IL RESPONSABILE DELL'U.O.A.
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI A RETE
Ing. ~~REA DABIZZI~~



TRASMISSIONE FAX:

MITTENTE: S.I.L.V.E. S.p.A.

DESTINATARIO: **Comune di Sesto Fiorentino**

Alla cortese attenzione di: *Geom. Andrea Bruni*

Ufficio: *Polizia Mortuaria*

Fax 055 443307

Urgente Verifica Risposta-Commento

Oggetto: Preventivo lavori di ampliamento impianto elettrico nuovi ossarini Cim. Capoluogo

Con il presente Le rimettiamo preventivo di spesa per la realizzazione dell'impianto elettrico ai nuovi ossarini del Cimitero di Sesto Capoluogo.

Il preventivo comprende anche l'emissione della successiva certificazione di conformità ai sensi del DM. 37/08.

Restiamo in attesa per quanto sopra
Cordiali Saluti

S.I.L.V.E. S.p.A.
Ufficio Tecnico
(Sergio Piccini)

Fax 2092 del 5/5/11

Se la trasmissione risultasse anche solo parzialmente illeggibile, si prega segnalarlo a chi trasmette
Fogli trasmessi: 2 (compreso il presente)

Società Italiana Lampade Votive Elettriche - Capitale Sociale € 650.000 (I.V.)
Via Bolognese 88 R - 50139 FIRENZE tel. 055 5417317 - 055 401449 - fax 055 401338
www.silvespa.it - e-mail: info@silvespa.it - C.Fisc./P.IVA 00675540488 - C.C.I.A.A. - iscriz. 00675540488 - REA/n.8842 - C.C.P. n. 314500
Socio Unico con direzione e coordinamento della « L'OLIVETA S.r.l. » - S.O.A. OS 30 Classe V

n°	Descrizione dei lavori	U.m.	Quantità	Prezzo unitario	Importo
01	Nuovi ossarini				
01,01	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FROR della sez. di 2x2,5mmq a formare dorsale orizzontale di alimentazione 24V				
01,02	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FROR della sez. di 2x1,5mmq per calate verticali ossarini				
02,03	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo H03VVH2/F della sez. di 2x0,50mmq per alimentazione 24V da calata verticale ai singoli punti luce				
02,04	Fornitura e posa in opera in tubazione esistente di cavo elettrico tipo FG7OR/4 della sez. di 2x6mmq a formare dorsale di alimentazione 24V da quadro elettrico a scatole di derivazione prospetti loculi compreso quota parte di fusibili portafusibili collegamenti e scatole				
	Importo a corpo				
	Totale generale al netto di IVA 10%				€ 980,00