

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
(Provincia di Firenze)

=====

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO IN ERBA ARTIFICIALE
IMPIANTO VOLPAIA – SESTO FIORENTINO.

IMPRESA APPALTATRICE: IMPRESA LIMONTA SPORT ITALIA SPA Via
Traversa U. Forti snc 56121 Montacchiello - PISA

CONTRATTO: Rep. 20305 del 08.03.2011 registrato all'Uff. Terr. Firenze2 in data
24.03.11 al n. 16

=====

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

=====

Premesso:

- che con contratto di appalto Rep. N. 20305 del 08.03.2011 registrato all'Uff. Terr. Firenze2 in data 24.03.11 al n. 16, l'impresa LIMONTA SPORT ITALIA SPA ha assunto l'esecuzione dei lavori di realizzazione del campo in erba artificiale impianto Volpaia – Sesto Fiorentino.
- che l'importo contrattuale risulta di € 348.120,85 oltre iva di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che con Verbale in data 08.03.2011 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;
- che durante il proseguo delle opere si è palesata la necessità di eseguire opere non previste in progetto; tali modifiche sono riconducibili alle varianti di cui all'art. 132 c.3 del D.lgs.163/06 disposte dal sottoscritto Direttore dei lavori;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Michele Lombardi ed il Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa LIMONTA SPORT ITALIA SPA, col presente atto convengono quanto segue:

Art. 1: Il Sig. _____ in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa

LIMONTA SPORT ITALIA SPA assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori comportanti i nuovi prezzi alle stesse condizioni contenute nel contratto di appalto Rep. Rep. N. N. 20305 del 08.03.2011 Si concorda con il presente atto che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 20,17%.

Art. 2: Ai sensi dell'art. 136 del reg. 21 dicembre 1999 n. 554 vengono concordati i seguenti **Nuovi Prezzi:**

NP01 TRINCIATURA E TAGLIO DI VEGETAZIONE INFESTANTE

Esecuzione di taglio e trinciatura della vegetazione infestante presente sull'area del campo da eseguirsi con idoneo mezzo meccanico compreso rimozione e smaltimento del materiale di risulta. Per Mq 6.380,00

A corpo €2.552,00 (al lordo del ribasso)
A corpo €2.037,26 (al netto del ribasso)

NP02 SMONTAGGIO E RIMONAGGIO RETE ESTERNA

Esecuzione di smontaggio e rimontaggio della rete esterna dell'impianto per consentire un agevole accesso dei mezzi all'area dei lavori, mediante taglio di n. 2 pali in acciaio, rimozione dei tiranti in acciaio e della rete elettrosaldata plastificata; compreso il ripristino finale della recinzione mediante saldatura dei pali e posizionamento della rete e dei tiranti. Mq 13,00

A corpo €280,96 (al lordo del ribasso)
A corpo €224,29 (al netto del ribasso)

NP03 SMONTAGGIO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN BETONELLE

Esecuzione di smontaggio e ripristino di pavimentazione in betonella compreso ripristino del sottofondo e del letto di sabbia lavata opportunamente compattata; compreso sigillatura dei giunti in sabbia e vibratura finale della pavimentazione. Mq 5,00

A corpo €240,00 (al lordo del ribasso)
A corpo €191,59 (al netto del ribasso)

NP04 REALIZZAZIONE PISTA DI ACCESSO E PREPARAZIONE AREA DI CANTIERE

Esecuzione pista di accesso all'area di cantiere e spianatura delle aree esterne per il posizionamento dei prefabbricati di cantiere; compreso fornitura e posa di materiale arido pezzatura 3/6/9 steso e rullato con mezzo meccanico;

A corpo €1.300,00 (al lordo del ribasso)
A corpo €1.037,79 (al netto del ribasso)

NP05 ESECUZIONE DI FORI PASSANTI SU STRUTTURE IN CLS.

Esecuzione di n. 2 fori passanti da eseguirsi a mano su strutture in cls per il passaggio della tubazione drenante attraverso il muro di recinzione del campo ed esecuzione del foro sulla vasca di accumulo per

l'innesto della tubazione in polietilene.

A corpo €360,00 (al lordo del ribasso)
A corpo €287,39 (al netto del ribasso)

NP06 FORNITURA E POSA DI RETE PARAPALLONI H.f.t. 6,00 ml

Realizzazione di rete parapalloni sui tre lati corti del campo per un totale di 58,60+58,60 +110,00 ml, H fuori terra 6,00 ml, realizzata mediante installazione di pali in acciaio zincato diam. 60mm, sp. 2,5 mm, da innestare all'interno dei pali esistenti con passo uno ogni tre (un palo si- due no-uno si), oltre saette di irrigidimento, golfari, n° 3 tenditori in acciaio, redance, tiranti e morsetti fermacavo. Compreso fornitura e posa in opera di rete parapalloni maglia 13x13 cm. Il tutto compreso relazione di verifica alla spinta del vento. L'articolo comprende le seguenti lavorazioni:

- rimozione del tappo in acciaio installato sulla testa dei pali esistenti oggetto di intervento;
- fornitura e posa in opera di pali tubolari in acciaio zincato a caldo diam. 60 mm, spessore 2,50 mm, altezza fuori terra 6,00 ml, inseriti all'interno dei pali esistenti ed inghisati con cemento o resina ovvero ancorati mediante fissaggio meccanico, in quest'ultimo caso deve essere prevista accurata sigillatura nell'innesto dei pali per evitare infiltrazioni e deterioramento dei tubolari metallici;
- fornitura e posa di saette di irrigidimento;
- fornitura e posa di n° 3 tenditori in acciaio andanti per tutta la lunghezza, opportunamente dimensionati e fissati con appositi golfari, redance, tenditori e morsetti ferma cavo;
- fornitura e posa in opera di rete parapalloni in polietilene stabilizzato ai raggi UV, maglia mm. 130x130 lavorata con nodo, cordetta ritorta Ø mm. 2.8, rete certificata EN. Peso ca. gr. 50/mq, fissata con apposite fascette ai tenditori in acciaio.
- Fornitura e posa in opera di tappo in acciaio zincato per la chiusura del palo della rete parapalloni.

Il tutto compreso relazione tecnica di verifica alla spinta del vento, ed ogni ulteriore opera o fornitura necessaria a rendere l'opera finita a regola d'arte.

A corpo €12.526,62 (al netto del ribasso)
A corpo €10.000,00 (al netto del ribasso)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Sesto Fiorentino, _____

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

VISTO IL RUP