

COMUNE DI SESTO FIORENTINO  
*U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete*

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI TINTEGGIATURA  
E VERNICIATURA PARZIALE  
DELL'ISTITUTO SECONDARIO  
DI I° GRADO "*GUIDO CAVALCANTI*"  
E DELLA SCUOLA D'INFANZIA "*BRUNO CIARI*"

Progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale  
Geom. Federico Galeotti  
Geom. Simonetta Boattini

ELABORATO: ELENCO PREZZI UNITARI

**ELAB  
B**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.01	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO Mano d'opera per operaio specializzato euro (ventidue/00)</p>	ora	22,00
Nr. 2 A.02	<p>OPERAIO QUALIFICATO Mano d'opera per operaio qualificato euro (venti/00)</p>	ora	20,00
Nr. 3 B.01	<p>PONTE MOBILE DI SERVIZIO Noleggio di ponte mobile di servizio, (completo di quanto occorra in ottemperanza alle norme antinfortunistiche), ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro a base rettangolare, per altezze fino a m. 6,00. euro (otto/93)</p>	cad	8,93
Nr. 4 C.01	<p>TINTEGGIATURA A TEMPERA - COLORI CHIARI Tinteggiatura a tempera, in colori chiari a scelta della D.L., a due o più strati (ove necessari), su intonaco civile, a calce o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su superfici semplici per pareti, soffitti interni, volte etc... Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura, raschiatura ed altri mezzi idonei per eliminare corpi estranei quali chiodi, grumi, scabrosità, bolle alveoli, difetti di vibrazione, con stuccature di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, i ponteggi provvisori interni ove occorrenti (per un'altezza inferiore a m. 6,00), la copertura preventiva degli eventuali arredi presenti, oltre alla pulitura degli ambienti ad opera ultimata e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte euro (quattro/81)</p>	mq	4,81
Nr. 5 C.02	<p>PITTURA CON SMALTO SINTETICO PIGMENTATO Pittura con smalto sintetico pigmentato, in colori e disegni a scelta della D.L., a due strati dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura, raschiatura ed altri mezzi idonei per eliminare corpi estranei quali chiodi, grumi, scabrosità, bolle alveoli, difetti di vibrazione, con stuccature di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante del tipo cellulosa dato a pennello, costituita da uno strato di isolante del tipo a base di resine. Sono compresi: le scale i cavalletti, i ponteggi provvisori ove necessari (per un'altezza inferiore a m. 6,00), la copertura preventiva degli eventuali arredi presenti oltre alla pulitura degli ambienti ad opera ultimata e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. euro (sei/43)</p>	mq	6,43
Nr. 6 D.01	<p>VERNICIATURA RADIATORI 2 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a due colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. euro (tre/44)</p>	elemento	3,44
Nr. 7 D.02	<p>VERNICIATURA RADIATORI 3 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a tre colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. euro (quattro/42)</p>	elemento	4,42
Nr. 8 D.03	<p>VERNICIATURA RADIATORI 4 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a quattro colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. euro (cinque/41)</p>	elemento	5,41
Nr. 9 D.04	<p>VERNICIATURA RADIATORI 5 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a cinque colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. euro (sei/21)</p>	elemento	6,21
Nr. 10 D.05	<p>VERNICIATURA RADIATORI 6 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a sei colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. euro (sette/01)</p>	elemento	7,01
Nr. 11	VERNICIATURA TUBAZIONI		

