

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI TINTEGGIATURA
E VERNICIATURA PARZIALE
DELL'ISTITUTO SECONDARIO
DI I° GRADO "*GUIDO CAVALCANTI*"
E DELLA SCUOLA D'INFANZIA "*BRUNO CIARI*"

Progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale
Geom. Federico Galeotti
Geom. Simonetta Boattini

ELABORATO: LISTA DELLE CATEGORIE E DELLE FORNITURE
PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

**ELAB
D**

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 A.01	OPERAIO SPECIALIZZATO Mano d'opera per operaio specializzato SOMMANO ora	10,00			
2 A.02	OPERAIO QUALIFICATO Mano d'opera per operaio qualificato SOMMANO ora	10,00			
3 B.01	PONTE MOBILE DI SERVIZIO Noleggio di ponte mobile di servizio, (completo di quanto occorra in ottemperanza alle norme antinfortunistiche), ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro a base rettangolare, per altezze fino a m. 6,00. SOMMANO cad	5,00			
4 C.01	TINTEGGIATURA A TEMPERA - COLORI CHIARI Tinteggiatura a tempera, in colori chiari a scelta della D.L., a due o più strati (ove necessari), su intonaco civile, a calce o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su superfici semplici per pareti, soffitti interni, volte etc... Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura, raschiatura ed altri mezzi idonei per eliminare corpi estranei quali chiodi, grumi, scabrosità, bolle alveoli, difetti di vibrazione, con stuccature di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, i ponteggi provvisori interni ove occorrenti (per un'altezza inferiore a m. 6,00), la copertura preventiva degli eventuali arredi presenti, oltre alla pulitura degli ambienti ad opera ultimata e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte SOMMANO mq	4 459,89			
5 C.02	PITTURA CON SMALTO SINTETICO PIGMENTATO Pittura con smalto sintetico pigmentato, in colori e disegni a scelta della D.L., a due strati dati a pennello, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura, raschiatura ed altri mezzi idonei per eliminare corpi estranei quali chiodi, grumi, scabrosità, bolle alveoli, difetti di vibrazione, con stuccature di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare.				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
			in cifre	in lettere	
	R I P O R T O				
	Imprimatura ad uno strato di isolante del tipo cellulosica dato a apennello, costituita da uno strato di isolante del tipo a base di resine. sono compresi: le scale i cavalletti, i ponteggi provvisori ove necessari (per un'altezza inferiore a m. 6,00), la copertura preventiva degli eventuali arredi presenti oltre alla pulitura degli ambienti ad opera ultimata e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SOMMANO mq	4 ' 475,12			
6 D.01	VERNICIATURA RADIATORI 2 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a due colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. SOMMANO elemento	20,00			
7 D.02	VERNICIATURA RADIATORI 3 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a tre colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. SOMMANO elemento	20,00			
8 D.03	VERNICIATURA RADIATORI 4 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a quattro colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. SOMMANO elemento	20,00			
9 D.04	VERNICIATURA RADIATORI 5 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a cinque colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree circostanti. SOMMANO elemento	20,00			
10 D.05	VERNICIATURA RADIATORI 6 COLONNE Verniciatura di radiatori ad elementi in ghisa o acciaio a sei colonne (altezza massima cm. 80), compreso mano di protettivo, due mani di vernice sintetica, previa ripulitura con spazzola d'acciaio e copertura per salvaguardia delle aree				
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
	R I E P I L O G O					
	(A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI euro			in cifre	in lettere	
	Pari al Ribasso del $\frac{\text{€ } 57.077,54 - A}{\text{€ } 57.077,54} \times 100 =$ _____ %			(ribasso in lettere)	data	IL CONCORRENTE (timbro e firma)
	DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLE VOCI E DELLE QUANTITA' DEGLI ELABORATI PROGETTUALI Ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 comma 5 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppur determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi degli articoli 19 comma 4 e 21 comma 1 della Legge 11.02.1994 n. 109 così come sostituita dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.			data	IL CONCORRENTE (timbro e firma)	

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE