

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato alla delib. di Giunta
Consiglio
N. _____ del _____

LAVORI DI TINTEGGIATURA
E VERNICIATURA PARZIALE
DELL'ISTITUTO SECONDARIO
DI 1° GRADO "GUIDO CAVALCANTI"
E DELLA SCUOLA D'INFANZIA "BRUNO CIARI"

Progetto redatto dall'Ufficio tecnico comunale
Geom. Federico Galeotti
Geom. Simonetta Boattini



ELABORATO: RELAZIONE TECNICA E QUADRO
ECONOMICO

ELAB
A



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Lavori di tinteggiatura e verniciatura parziale dell'Istituto Secondario di I° Grado "Guido Cavalcanti" e della Scuola d'Infanzia "Bruno Ciari".
- Comune di Sesto Fiorentino.

I. PREMESSA

I.1 Istituto Secondario di I° Grado "Guido Cavalcanti"

La scuola Cavalcanti, con ingresso principale in Via Guerrazzi, è un edificio composto da due corpi di fabbrica oltre alla palestra situata a nord del complesso medesimo.

L'immobile è composto da due piani fuori terra e da una parte seminterrata.

Nel corso dell'anno 2009 è iniziata l'imbiancatura programmata della scuola che ha interessato le pareti dei locali posti al piano terra, primo ed interrato dell'edificio; tuttavia restano da eseguire le opere di imbiancatura dei soffitti e delle balze delle aule.

Il presente progetto prevede pertanto la tinteggiatura dei locali posti al piano terra, primo e interrato, oltre all'installazione dei batti-sedia trasparenti in policarbonato estruso.

Le aule ed i corridoi dovranno essere imbiancati con doppio colore; balza lavabile fino a m. 2,00 da terra e tempera in colori chiari per la parte di soffitti.

I.2 Scuola d'Infanzia "Bruno Ciari"

L'edificio, con ingresso principale in Via Boito, è un edificio composto da un corpo di fabbrica sviluppato su un unico piano.

La struttura presenta una copertura piana e fondazioni a travi rovesce. I solai del tipo prefabbricato sono realizzati con travetti e pignatte poste ad interasse di cm. 60.

Il presente progetto prevede la tinteggiatura di tutti i locali; le aule ed i corridoi dovranno essere imbiancati con doppio colore.

2. PERIZIA DI SPESA

1. Preparazione ed allestimento area di cantiere;
2. Tinteggiature di pareti e soffitti;
3. Tinteggiatura di balze;
4. Verniciatura di radiatori;
5. Verniciatura di tubazioni;
6. Fornitura e posa di "battisedia"

Importo lavori € 57.077,54



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

3. QUADRO ECONOMICO

Importo lavori (soggetti a ribasso)	€	57.077,54
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.000,00</u>
Totale Lavori	€	58.077,54

Iva 20%	€	11.615,51	
Incentivo alla progettazione 2%	€	1.161,55	
Contributo autorità di vigilanza	€	<u>30,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	12.807,06	€ <u>12.807,06</u>

Importo complessivo dell'appalto € 70.884,60

Sesto Fiorentino, 20 MAG. 2011

IL TECNICI

Geom. Simonetta Boattini

Geom. Federico Galeotti

