

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Provincia di Firenze

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN VIALE PRIMO
MAGGIO
PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E
SUPPLETIVA

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 15/06/2011

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		
	LAVORI A CORPO		
	A1 Realizzazione di cordolo spartitraffico (Cat 1)		
1 / 1	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml	189,00
2 / 2	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc	30,20
3 / 3	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc	30,20
4 / 4	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc	30,20
5 / 5	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione di cm 15x25, spianato alla subbia sulle facce in vista, in elementi diritti lunghi non ... i, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml	189,00
6 / 6	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc	18,90
7 / 7	Formazione di pavimenti in massello spessore cm. 6, finitura al quarzo del tipo e colore indicato dalla D.L., formato da elementi modulari realizzati in doppio strato di cls vibr ... W 7,5, resistenza all'usura inferiore a mm. 2,40 senza fenomeni di destratificazione, antigelivo secondo norma UNI 7087.	SOMMANO mq	151,00
8 / 8	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm 20 per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato ... quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore compresso e finito cm.5.	SOMMANO mq	47,25
	Parziale A1 Realizzazione di cordolo spartitraffico (Cat 1) euro		12'400,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		
	A RIPORTARE		12'400,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
		RIPORTO	12'400,00
	A2 Modifica marciapiede lato Nord - Ovest (Cat 2)		
9 / 9	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml 80,00	
10 / 10	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.	SOMMANO ml 38,00	
11 / 11	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.	SOMMANO mq 9,50	
12 / 12	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimità di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq 55,00	
13 / 13	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc 30,20	
14 / 14	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc 12,40	
15 / 15	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc 21,60	
16 / 16	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla sabbia sul le facce viste, in elementi curvi, lun ... , fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml 41,00	
17 / 17	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc ... iano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 10,25	
18 / 18	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc 4,10	
19 / 19	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa cilindratura con rulli compressori statici da ... 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in		
		A RIPIETARE	12'400,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
		RIPORTO	20'700,00
	A3 Modifica parcheggio e marciapiede lato Nord - Est (Cat 3)		
23 / 23	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml	76,00
24 / 24	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.	SOMMANO ml	75,00
25 / 25	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.	SOMMANO mq	18,75
26 / 26	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimità di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq	45,00
27 / 27	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc	6,00
28 / 28	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc	18,00
29 / 29	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc	13,20
30 / 30	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla sabbia sul le facce viste, in elementi curvi, lun ... , fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml	64,00
31 / 31	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc ... iano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	16,00
32 / 32	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione di cm 15x25, spianato alla sabbia sulle facce in vista, in elementi dritti lunghi non ... i, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml	15,00
33 / 33	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa cilindratura con rulli compressori statici da ... 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in		
		A RIPIANTARE	20'700,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI	
				TOTALE
			RIPORTO	30'000,00
	A4 Adeguamento isola pedonale lato Est (Cat 4)			
40 / 40	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.		SOMMANO ml	97,00
41 / 41	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.		SOMMANO ml	60,00
42 / 42	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.		SOMMANO mq	76,00
43 / 43	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.		SOMMANO mc	26,00
44 / 44	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.		SOMMANO mc	158,00
45 / 45	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.		SOMMANO mc	96,40
46 / 46	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla subbia sul le facce viste, in elementi curvi, lun ... , fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.		SOMMANO ml	52,00
47 / 47	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc ... iano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.		SOMMANO mq	13,00
48 / 48	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione di cm 15x25, spianato alla subbia sulle facce in vista, in elementi diritti lunghi non ... i, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.		SOMMANO ml	22,00
49 / 49	Costruzione di marciapiede stradale in pavimentazione di massello spessore cm. 6 comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa ... (compresa fornitura); intasamento con sabbia e quant'altro necessario a dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.		SOMMANO mq	22,00
50 / 50	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto,			
			A RIPORTARE	30'000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		44'300,00
	A5 Modifica marciapiede lato Sud (Cat 5)		
55 / 55	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml	142,00
56 / 56	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.	SOMMANO ml	107,00
57 / 57	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.	SOMMANO mq	107,00
58 / 58	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimità di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq	120,00
59 / 59	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc	12,00
60 / 60	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc	12,00
61 / 61	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc	448,00
62 / 62	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc	142,00
63 / 63	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla subbia sul le facce viste, in elementi curvi, lun ... , fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml	110,00
64 / 64	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc ... iano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	27,50
65 / 65	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione di cm 15x25, spianato alla subbia sulle facce in vista, in elementi diritti lunghi non ... i, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo		
	A RIPORTARE		44'300,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		79'100,00
	A6 Realizzazione della rotatoria (Cat 6)		
72 / 72	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità' di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml 92,00	
73 / 73	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.	SOMMANO ml 53,00	
74 / 74	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.	SOMMANO mq 13,25	
75 / 75	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc 11,00	
76 / 76	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc 40,06	
77 / 77	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc 34,12	
78 / 78	Fornitura e posa in opera di Cordolo prefabbricato alla francese (per roatorie) mt 1,00x7/15x25 in calcestruzzo a ql. 5,00 a mc. di cemento rck 425 vibrato in pezzi dritti o curv ... fondo con cls. spessore cm. 20, pezzi speciali e stuccatura di giunti con malta a ql. 3,00 di cemento rck. 325 al metro.	SOMMANO ml 57,00	
79 / 79	Fornitura e posa in opera di cordonato di granito delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione di cm 15x25, spianato alla sabbia sulle facce in vista, in elementi dritti lunghi non ... i, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml 45,00	
80 / 80	Costruzione di marciapiede stradale in pavimentazione di massello spessore cm. 6 comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa ... (compresa fornitura); intasamento con sabbia e quant'altro necessario a dare il titolo finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 90,00	
81 / 81	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc 7,95	
82 / 82	Formazione conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm. 30 per strati di grosso spessore, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato speciale ... con mezzi idonei e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta		
	A RIPIORTARE		79'100,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	R I P O R T O		88'800,00
	A7 Realizzazione impianto di irrigazione (Cat 7)		
85 / 85	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml	24,00
86 / 86	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc	0,56
87 / 87	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc	0,96
88 / 88	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc	22,50
89 / 89	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc	0,96
90 / 90	Formazione conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm. 30 per strati di grosso spessore, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato speciale ... con mezzi idonei e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore finito cm. 6.	SOMMANO mq	4,80
91 / 91	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm 20 per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato ... quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore compresso e finito cm.5.	SOMMANO mq	4,80
92 / 92	Installazione di impianti per l'irrigazione automatica, con fornitura e posa in opera del materiale occorrente (centralina di funzionamento, tubazione, irrigatori ecc...) e con l'e ... ed allacciamenti, nonchè degli eventuali lavori per l'attraversamento di superfici pavimentate e di altre opere murarie.	SOMMANO mq	485,00
93 / 93	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 40x40x40 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementiz ... del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	4,00
94 / 94	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali delle dimensioni di cm. 60x60x80, ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementizio vibr ... del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	1,00
	A R I P O R T A R E		88'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
		RIPORTO	95'900,00
	A8 Realizzazione impianto illuminazione pubblica per rotatoria (Cat 8)		
99 / 99	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml 4,00	
100 / 100	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc 0,16	
101 / 101	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc 22,72	
102 / 102	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc 17,04	
103 / 103	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc 0,16	
104 / 104	Formazione conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm. 30 per strati di grosso spessore, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato speciale ... con mezzi idonei e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore finito cm. 6.	SOMMANO mq 0,80	
105 / 105	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm 20 per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato ... quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore compresso e finito cm.5.	SOMMANO mq 0,80	
106 / 106	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 40x40x40 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementiz ... del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno 9,00	
107 / 107	Esecuzione di basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di m. 1,00x1,00x1,00, di conglomerato cementizio R'bk250, avente inserito nel suo interno uno spezzone di tubo in c ... casseforme, lo scavo, i ripristini e tutto quanto altro occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte e pozzetto.	SOMMANO cadauno 5,00	
108 / 108	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc 9,50	
		A RIPORTARE	95'900,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		95'900,00
109 / 109	Fornitura e posa in opera di chiusini per marciapiedi con dimensioni di luce libera di cm 40x40, fusi in ghisa lamellare perlitica di prima o seconda fusione, con telaio di cm 48 ... o tit. 325, compreso: fornitura della malta e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno 9,00	
110 / 110	Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c. diametro fino a mm. 100, entro cunicolo predisposto, serie normale, secondo le norme UNI 7443/75, con imboccatura a bicchiere, compresi ... llante, compreso altresì il rinfianco del tubo in calcestruzzo con R'bk100 (magrone) per una corona circolare di cm. 10.	SOMMANO ml 143,00	
111 / 111	Fornitura e posa in opera di Colonnina stradale in lega leggera presso fusa tipo "La Conchiglia" serie RP 600/FS/PT completa di n° 2 orecchiette di aerazione, chiusura a chiave, piastra di fondo e telaio con tirafondi per fissaggio, completa di relativo basamento in cls.	SOMMANO cadauno 1,00	
112 / 112	Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore modulare, tipo quadripolare fino a 63 A 6 KA compreso quota parte cordicella e materiale di consumo per il cablaggio elettrico.	SOMMANO cadauno 1,00	
113 / 113	Fornitura e posa in opera di guaina termorestringente per la protezione della base dei pali in acciaio nella sezione di incastro con il terreno, con spessore non inferiore a 5 mm e per una lunghezza non inferiore a 60 cm.	SOMMANO cadauno 5,00	
114 / 114	Fornitura e posa in opera di cavo con gomma butilica (G50R/4), posto in opera entro canalizzazione o in linea aerea, compreso giunti, pezzi speciali, capicorda, grappette, sezione di 4 x 10 mmq.	SOMMANO ml 282,00	
115 / 115	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in materiale termo plastico HO7V-K di colore giallo verde, per la realizzazione dell'impianto di terra ed equipotenziale, della sezione di ... orsetti inamovibili e collegamenti con le masse metalliche mediante spezzoni di cavo analogo ma della sezione di 35 mmq.	SOMMANO ml 141,00	
116 / 116	Fornitura e posa in opera entro pozzetto di dispersore di terra formato da una puntazza di rame, oppure di acciaio zincato della lunghezza fino a m. 2,00, compreso cordolo per il fissaggio dei cavi, bulloni di serraggio e tutto quanto occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte.	SOMMANO cadauno 5,00	
117 / 117	Fornitura e posa di sistema illuminante tipo Philips Citysoul Sweep o similare con palo curvato in acciaio S235JR UNI EN10025 zincato a caldo e verniciato a polveri colore grigio ... amento II - 230V 50Hz - Grado di protezione IP66. Completo di lampada Cosmopolis 140W con sistema di riduzione 140/90W .	SOMMANO cadauno 5,00	
	Parziale A8 Realizzazione impianto illuminazione pubblica per rotatoria (Cat 8) euro		13'900,00
	A RIPORTARE		109'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
		R I P O R T O	109'800,00
	A11 Realizzazione impianto smaltimento acque meteoriche (Cat 11)		
118 / 148	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml	68,40
119 / 149	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc	2,06
120 / 150	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc	19,84
121 / 151	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc	4,11
122 / 152	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc	2,74
123 / 153	Fornitura e posa in opera di tubi in p.v.c. pesante per fognature del diametro di cm. 16 conformi alle norme UNI 7447/75 tipo "303/1" con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, ... e compattata, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml	73,20
124 / 154	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc	3,05
125 / 155	Demolizione di pozzetti ad intercettazione idraulica, posti sia sui marciapiedi che sulla zanella, con bocca di lupo o con griglia, compreso il ritrovamento della tubazione di alla ... i smaltimento compresi, ed il carico, trasporto e scarico delle griglie di ghisa recuperate presso il cantiere comunale.	SOMMANO cadauno	7,00
126 / 156	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 50x50x50 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementi ... del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	13,00
127 / 157	Fornitura e posa in opera di griglie per caditoie stradali, con dimensioni di luce libera cm. 20x31, fuse in ghisa ematite grigia, telaio delle dimensioni di cm. 41x27x8; coperchio ... lloggiamento, date in opera compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325 ed ogni altro onere e magistero.	SOMMANO cadauno	13,00
		A R I P O R T A R E	109'800,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
		RIPORTO	115'800,00
	A14 Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale (Cat 14)		
135 / 168	Tracciatura di segnaletica orizzontale, eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di qualunque colore con strisce della larghezza fino a 15 cm., per formazione di delimitazio ... o, misurate per l'effettiva lunghezza come previsto nel Capitolato e con gli oneri di garanzia specificati nello stesso.	SOMMANO ml	1864,00
136 / 169	Tracciamento di segnaletica orizzontale, come e con gli oneri di garanzia di cui al punto precedente, ma per formazione di mezzerie discontinue e delimitazione di corsie misurate vuoto per pieno, come previsto nel Capitolato e suoi allegati e con gli oneri di garanzia in esso specificati.	SOMMANO ml	90,00
137 / 170	Tracciatura di segnaletica orizzontale come e con gli oneri di manutenzione di cui al punto 47.11 e nell'allegato A, ma per formazione di passaggi pedonali, linee d'arresto, scritte, zebraure ecc. misurate come previsto nel Capitolato e suoi allegati e con gli oneri di garanzia in esso specificati.	SOMMANO mq	175,00
138 / 171	Tracciatura di segnaletica orizzontale come e con gli oneri di cui al punto 47.11 e nell'allegato A, ma per formazione di parcheggi.	SOMMANO cadauno	11,00
139 / 172	Paline per segnali, Fe carpenteria zincate a caldo con dispositivo antirotazione in conformità all'art. 82 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S., d. mm. 48.	SOMMANO cadauno	11,00
140 / 173	Supporto per cartello, prolunga e non, sia diritto che piegato, di qualsiasi lunghezza con attacco a " bicchiere per ancoraggio su palina preesistente diam. 48-60.	SOMMANO cadauno	11,00
141 / 174	Posa in opera di palina normale o sagomata diam. 48-60 mm., compreso scavo, riempimento con calcestruzzo ordinario, sistemazione della pavimentazione, trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	11,00
142 / 175	Triangolo in Al lato cm. 90 con pellicola rifrangente classe 2.	SOMMANO cadauno	2,00
143 / 176	Disco/quadro d/lato cm. 60 in Al con pellicola rifrangente classe 1.	SOMMANO cadauno	11,00
144 / 177	Fornitura di delineatore speciale di ostacolo (visual) fig. II n° 472 - art. 177 del Reg. di Att. ed Esec. del vigente C.d.S. in Al e pellicola rifrangente fluorescente classe 2 speciale completo di staffe, attacchi e bulloneria.	SOMMANO cadauno	4,00
145 / 178	Esecuzione di smussi per attraversamenti pedonali, comprese demolizioni, raccordi e rifacimenti con gli stessi materiali.	SOMMANO cadauno	2,00
	Parziale A14 Esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale (Cat 14) euro		3'146,50
	A RIPIORTARE		118'946,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
		RIPORTO	118'946,50
	NP01 Completamento marciapiede lato sud-est (Cat 15)		
146 / 179	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml 200,00	
147 / 180	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimità di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq 85,00	
148 / 181	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc 20,00	
149 / 182	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc 6,50	
150 / 183	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto, martellinato sulle f ... tura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml 150,00	
151 / 184	Ricostruzione di piccoli tratti di zanella in porfido, compreso lo smontaggio della zanella deteriorata, la demolizione della relativa fondazione in cls esistente, il carico traspo ... a al traffico del tratto interessato, compreso quant'altro occorra a dare il titolo ultimato e completo a regola d'arte.	SOMMANO ml 25,00	
152 / 185	Ricostruzione di piccoli tratti di lista o cordonato in granito, compreso lo smontaggio del cordonato esistente, la demolizione della relativa fondazione in cls, il carico trasport ... a al traffico del tratto interessato, compreso quant'altro occorra a dare il titolo ultimato e completo a regola d'arte.	SOMMANO ml 18,00	
153 / 186	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata eseguita con mezzi meccanici e manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla Direzione dei Lavori dei materiali di risulta, fino a distanza di Km.20, spinta fino alla profondità massima di cm.30.	SOMMANO mq 350,00	
154 / 187	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura max mm 5, dello spessore compresso e finito di cm. 2, dato in opera con mezzi manuali per rappezzi o superfici l ... ura e compattazione con mezzi idonei e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 350,00	
	Parziale NP01 Completamento marciapiede lato sud-est (Cat 15) euro		8'294,67
		A RIPORTARE	127'241,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		139'647,39
	NP04 Modifica marciapiede lato nord-est per realizzazione isola ecologica (Cat 18)		
162 / 195	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml	15,00
163 / 196	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.	SOMMANO ml	20,00
164 / 197	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.	SOMMANO mq	2,50
165 / 198	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimità di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq	16,00
166 / 199	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc	3,50
167 / 200	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc	5,50
168 / 201	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc	4,00
169 / 202	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc	3,20
170 / 203	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla subbia sul le facce viste, in elementi curvi, lun ... , fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml	10,00
171 / 204	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc ... iano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	2,50
172 / 205	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto, martellinato sulle f ... tura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro possa occorrere per dare il titolo		
	A RIPORTARE		139'647,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		141'834,38
	NP05 Realizzazione modificata di impianto di illuminazione pubblica Viale I° Maggio - Via della Repubblica (Cat 19)		
178 / 211	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml	1296,00
179 / 212	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimità di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq	891,90
180 / 213	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc	262,13
181 / 214	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc	262,13
182 / 215	Formazione conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm. 30 per strati di grosso spessore, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato speciale ... con mezzi idonei e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore finito cm. 6.	SOMMANO mq	4,80
183 / 216	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm 20 per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato ... quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore compresso e finito cm.5.	SOMMANO mq	4,80
184 / 217	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa cilindatura con rulli compressori statici da ... 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.	SOMMANO mq	1048,22
185 / 218	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura max mm 5, dello spessore compresso e finito di cm. 2, dato in opera con mezzi manuali per rappezzi o superfici l ... ura e compattazione con mezzi idonei e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq	1048,22
186 / 219	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 40x40x40 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementiz ... del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	4,00
187 / 220	Esecuzione di basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di m. 1,00x1,00x1,00, di conglomerato cementizio R'bk250, avente inserito nel suo interno uno spezzone di tubo in c ... casseforme, lo scavo, i ripristini e tutto quanto altro occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte e pozzetto.	SOMMANO cadauno	30,00
	A RIPORTARE		141'834,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		141'834,38
188 / 221	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc	12,30
189 / 222	Fornitura e posa in opera di chiusini per marciapiedi con dimensioni di luce libera di cm 40x40, fusi in ghisa lamellare perlitica di prima o seconda fusione, con telaio di cm 48 ... o tit. 325, compreso: fornitura della malta e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno	34,00
190 / 223	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato, in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto, martellinato sulle f... tura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml	230,00
191 / 224	Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c. diametro fino a mm. 100, entro cunicolo predisposto, serie normale, secondo le norme UNI 7443/75, con imboccatura a bicchiere, compresi ... llante, compreso altresì il rinfiacco del tubo in calcestruzzo con R'bk100 (magrone) per una corona circolare di cm. 10.	SOMMANO ml	660,00
192 / 225	Fornitura e posa in opera di Colonnina stradale in lega leggera presso fusa tipo "La Conchiglia" serie RP 600/FS/PT completa di n° 2 orecchiette di aerazione, chiusura a chiave, piastra di fondo e telaio con tirafondi per fissaggio, completa di relativo basamento in cls.	SOMMANO cadauno	2,00
193 / 226	Fornitura e posa in opera di interruttore sezionatore modulare, tipo quadripolare fino a 63 A 6 KA compreso quota parte cordicella e materiale di consumo per il cablaggio elettrico.	SOMMANO cadauno	2,00
194 / 227	Fornitura e posa in opera di guaina termorestringente per la protezione della base dei pali in acciaio nella sezione di incastro con il terreno, con spessore non inferiore a 5 mm e per una lunghezza non inferiore a 60 cm.	SOMMANO cadauno	30,00
195 / 228	Fornitura e posa in opera di cavo con gomma butilica (G50R/4), posto in opera entro canalizzazione o in linea aerea, compreso giunti, pezzi speciali, capicorda, grappette, sezione di 4 x 10 mmq.	SOMMANO ml	1558,00
196 / 229	Fornitura e posa in opera di cavo isolato in materiale termo plastico HO7V-K di colore giallo verde, per la realizzazione dell'impianto di terra ed equipotenziale, della sezione di ... orsetti inamovibili e collegamenti con le masse metalliche mediante spezzoni di cavo analogo ma della sezione di 35 mmq.	SOMMANO ml	686,00
197 / 230	Fornitura e posa in opera entro pozzetto di dispersore di terra formato da una puntazza di rame, oppure di acciaio zincato della lunghezza fino a m. 2,00, compreso cordolo per il fissaggio dei cavi, bulloni di serraggio e tutto quanto occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte.	SOMMANO cadauno	30,00
198 / 231	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione stradale tipo Philips Iridium SGS253S1 50KTPGB o similare avente le seguenti caratteristiche: telaio portante in pressofu ... mm. 4,0, tre lavorazioni standard, completo di portella, morsetteria e		
	A RIPIORTARE		141'834,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		286'470,14
	NP07 Realizzazione di predisposizione per installazione di impianto semaforico di attraversamento pedonale (Cat 21)		
202 / 235	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml 30,00	
203 / 236	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimita' di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq 2,40	
204 / 237	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa cilindratura con rulli compressori statici da ... 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.	SOMMANO mq 2,40	
205 / 238	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura max mm 5, dello spessore compresso e finito di cm. 2, dato in opera con mezzi manuali per rappezzi o superfici l ... ura e compattazione con mezzi idonei e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 10,00	
206 / 239	Fornitura e posa in opera di pozzetti di spurgo per caditoie stradali, delle dimensioni interne di cm. 40x40x40 ad intercettazione idraulica, prefabbricati, in calcestruzzo cementiz ... del chiusino, fornitura di tutti i materiali e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno 2,00	
207 / 240	Esecuzione di basamento di fondazione per palo, delle dimensioni di m. 1,00x1,00x1,00, di conglomerato cementizio R'bk250, avente inserito nel suo interno uno spezzone di tubo in c ... casseforme, lo scavo, i ripristini e tutto quanto altro occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte e pozzetto.	SOMMANO cadauno 2,00	
208 / 241	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc 2,00	
209 / 242	Fornitura e posa in opera di chiusini per marciapiedi con dimensioni di luce libera di cm 40x40, fusi in ghisa lamellare perlitica di prima o seconda fusione, con telaio di cm 48 ... o tit. 325, compreso: fornitura della malta e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cadauno 2,00	
210 / 243	Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c. diametro fino a mm. 100, entro cunicolo predisposto, serie normale, secondo le norme UNI 7443/75, con imboccatura a bicchiere, compresi ... llante, compreso altresì il rinfilo del tubo in calcestruzzo con R'bk100 (magrone) per una corona circolare di cm. 10.	SOMMANO ml 15,00	
	Parziale NP07 Realizzazione di predisposizione per installazione di impianto semaforico di attraversamento pedonale (Cat 21) euro		1'860,93
	A RIPORTARE		288'331,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	R I P O R T O		288'331,07
	NP08 Realizzazione di modifica al marciapiede all'intersezione tra Viale I° Maggio e Via Cavour (Cat 22)		
211 / 244	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml 15,00	
212 / 245	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.	SOMMANO ml 8,00	
213 / 246	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.	SOMMANO mq 2,00	
214 / 247	Demolizione di marciapiede stradale, per uno spessore di circa 30 cm., e comunque fino a ritrovare il piano di campagna, costituito da vespaio, massetto in calcestruzzo e soprastan ... ompreso, eseguito con mezzi meccanici e compreso altresì l'onere per maggiore cura in prossimità di pozzetti e lapidi.	SOMMANO mq 7,50	
215 / 248	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc 5,00	
216 / 249	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc 2,50	
217 / 250	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc 2,50	
218 / 251	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla subbia sul le facce viste, in elementi curvi, lun ... , fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml 15,00	
219 / 252	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc ... iano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 3,75	
220 / 253	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa cilindratura con rulli compressori statici da ... 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.	SOMMANO mq 15,50	
221 / 254	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità.		
	A R I P O R T A R E		288'331,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		292'824,35
	NP10 Realizzazione di modifica al marciapiede lato nord presso l'intersezione con Via De Sanctis e della sede carrabile (Cat 24)		
229 / 262	Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm.15 con sega diamantata.	SOMMANO ml 4,00	
230 / 263	Demolizione lista o cordonato di pietra di cemento o porfido eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a rifiuto fino alla distanza di km. 7 e accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 150. - Fino a cm. 25 di larghezza.	SOMMANO ml 2,00	
231 / 264	Demolizione di zanella in pietra, in porfido o in cemento con trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza di km. 7 con accatastamento del materiale riutilizzabile entro ml. 50.	SOMMANO mq 0,50	
232 / 265	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza compresi i trovati rocciosi, i relitti di murat ... il carico, il trasporto e lo scarico alle discariche poste a qualsiasi distanza. Scavo fino alla profondità di m. 1.50.	SOMMANO mc 1,50	
233 / 266	Rinterro o riempimento di scavi o di buche eseguiti con mezzi meccanici con materiali scevri di sostanze organiche, compresi: spianamenti, costipazione, pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura e necessari ricarichi. - con materiali aridi di cava di prestito compresa fornitura.	SOMMANO mc 1,00	
234 / 267	Fornitura e posa in opera di lista in granito, delle cave dell'Isola d'Elba, della sezione rettangolare di cm 25x18, spianata alla sabbia sul le facce viste, in elementi curvi, lun ... , fornitura di tutti i materiali occorrenti, e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ml 4,00	
235 / 268	Fornitura e posa in opera di zanella in lastre di porfido dell'Alto Adige, di prima scelta, larghe cm.25 alte cm.3/4 lunghezza minima cm. 20, compresi muratura a malta a q.li 3/mc ... iano superiori a mm. 5, stuccatura dei giunti, e quant'altro occorra a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 1,00	
236 / 269	Costruzione di marciapiede stradale comprendente: provvista e posa in opera di fondazione stradale in misto di fiume o di cava compresa cilindatura con rulli compressori statici da ... 2; sono compresi: mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di Kg 0,8/mq, stesa sagomatura e rullatura.	SOMMANO mq 4,00	
237 / 270	Calcestruzzo avente R'ck = 20, armato o non, dato in opera per fondazioni di qualsiasi forma e dimensione, a qualsiasi profondità, gettato sia all'asciutto che in presenza di acqua ... osa in opera a regola d'arte. E' escluso solo l'acciaio di armatura che, se richiesto, verrà pagato ai prezzi di elenco.	SOMMANO mc 2,00	
238 / 271	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo, pezzatura max mm 5, dello spessore compresso e finito di cm. 2, dato in opera con mezzi manuali per rappezzi o superfici l ... ura e compattazione con mezzi idonei e quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO mq 3,50	
	A RIPORTARE		292'824,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	IMPORTI
			TOTALE
	RIPORTO		292'824,35
239 / 272	Demolizione di corpo stradale bituminato a macadam, eseguito con mezzi meccanici compreso il carico su mezzi di trasporto e allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in aree indicate dalla Direzione dei Lavori, fino alla distanza di Km. 20 con sottofondo in scapoli di pietra.	SOMMANO mc 15,00	
240 / 273	Formazione di fondazione stradale con materiale riciclato proveniente da demolizioni, compresi: fornitura dei materiali occorrenti. Misura del materiale in opera compattato.	SOMMANO mc 7,50	
241 / 274	Formazione conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm. 30 per strati di grosso spessore, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato speciale ... con mezzi idonei e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore finito cm. 6.	SOMMANO mq 50,00	
242 / 275	Formazione di tappeto in conglomerato bituminoso a caldo pezzatura max mm 20 per strati di collegamento, conforme alle prescrizioni delle condizioni tecniche allegate al capitolato ... quant'altro possa occorrere per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. Per spessore compresso e finito cm.5.	SOMMANO mq 50,00	
	Parziale NP10 Realizzazione di modifica al marciapiede lato nord presso l'intersezione con Via De Sanctis e della sede carrabile (Cat 24) euro		1'916,60
	Parziale LAVORI A CORPO euro		294'740,95
	TOTALE euro		294'740,95
<p>Sesto Fiorentino, 15/06/2011</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Il Tecnico</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>EDIL S. GIORGIO S.r.l.</p> <p>Il Procuratore</p> <p>(Geom. Alfredo Civilli)</p>  </div> </div>			
A RIPORTARE			