

COMUNE DI SESTO FIORENTINO  
U.O.A. Lavori Pubblici e Servizi a Rete

## **PROGETTO ESECUTIVO**

### MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELLA SCUOLA PRIMARIA "PASCOLI"



Progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale

PROGETTISTI      Geom. Federico Galeotti  
                         Geom. Simonetta Boattini

ELABORATO: ELENCO PREZZI UNITARI

Elab.  
**B**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.001	OPERAIO SPECIALIZZATO Operaio Specializzato euro (trentauno/46)	ore	31,46
Nr. 2 A.002	OPERAIO COMUNE Operaio Comune euro (ventisei/42)	ore	26,42
Nr. 3 B.001	PONTE MOBILE DI SERVIZIO Noleggio di ponte mobile di servizio, (completo di quanto occorra in ottemperanza alle norme antinfortunistiche), ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro a base rettangolare, per altezze fino a m. 6,00. euro (otto/93)	cad	8,93
Nr. 4 C.001	RIMOZIONE CONTROSOFFITTO Demolizione controsoffitto formato da lastre in gesso compresa la rimozione delle relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. euro (otto/99)	mq	8,99
Nr. 5 C.002	RIMOZIONE PLAFONIERE Rimozione e trasporto a discarica di plafoniere per lampade fluorescenti compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta. euro (tredici/63)	cad	13,63
Nr. 6 C.003	CONTROSOFFITTO Controsoffitto in lastre di gesso rivestito distanziato da 20 a 50 cm, a bordi assottigliati, montate su struttura portante e secondaria da profilati a C nervati di lamiera di acciaio zincata ad interasse 600 mm, collegato mediante ganci di unione ortogonali alla struttura portante primaria in profilati a C di lamiera zincata ad interasse 1000 mm collegata al soffitto mediante ancore a farfalla e ganci con molle regolabili; compreso: tagli, sfridi, sigillatura dei giunti con stucco, nastro microforato, stuccatura, viteria, ponteggi mobili di servizio e quant'altro necessario a rendere il titolo eseguito a perfetta regola d'arte. euro (trentadue/80)	mq	32,80
Nr. 7 C.004	PLAFONIERE 2x55W DIM. CM. 60x60 DA INCASSO CON LAMPADA ELETTRONICA Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso in controsoffitto dim cm. 60x60, corpo in acciaio preverniciato bianco, ottica indiretta. Corpo in acciaio preverniciato con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato agli UV, previo trattamento di fosforazione equipaggiata con 2 tubi fluorescenti compatti della potenza di 55W, con reattore elettronico ad alta frequenza con preriscaldamento dei catodi tipo Philips FBS163 o similare. Oltre a quanto descritto sono altresì comprese eventuali forniture, prestazioni d'opera e gli oneri necessari per dare il sistema del suo complesso eseguito a perfetta regola d'arte, completo, funzionante, collaudabile e conforme alle normative e prescrizioni vigenti in materia. Compreso relative linee di alimentazione e allaccio all'impianto esistente, scatole di derivazione e modifiche ai punti luce interruttori esistenti, il tutto eseguito con materiale a norma CE per il rilascio dichiarazione di conformità ai sensi L. 37/08. euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 8 C.005	PLAFONIERE 2x36W DIM. CM. 60x60 DA INCASSO CON LAMPADA ELETTRONICA Fornitura e posa in opera di plafoniera da incasso in controsoffitto dim cm. 60x60, corpo in acciaio preverniciato bianco, ottica indiretta. Corpo in acciaio preverniciato con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato agli UV, previo trattamento di fosforazione equipaggiata con 2 tubi fluorescenti compatti della potenza di 36W, con reattore elettronico ad alta frequenza con preriscaldamento dei catodi tipo Philips FBS163 o similare. Oltre a quanto descritto sono altresì comprese eventuali forniture, prestazioni d'opera e gli oneri necessari per dare il sistema del suo complesso eseguito a perfetta regola d'arte, completo, funzionante, collaudabile e conforme alle normative e prescrizioni vigenti in materia. Compreso relative linee di alimentazione e allaccio all'impianto esistente, scatole di derivazione e modifiche ai punti luce interruttori esistenti, il tutto eseguito con materiale a norma CE per il rilascio dichiarazione di conformità ai sensi L. 37/08. euro (centonovanta/00)	cad	190,00
Nr. 9 C.006	TINTEGGIATURA A TEMPERA - COLORI CHIARI Tinteggiatura a tempera, in colori chiari a scelta della D.L., a due o più strati (ove necessari), su intonaco civile, a calce o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su superfici semplici per pareti, soffitti interni, volte etc... Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura, raschiatura ed altri mezzi idonei per eliminare corpi estranei quali chiodi, grumi, scabrosità, bolle alveoli, difetti di vibrazione, con stuccature di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, i ponteggi provvisori interni ove occorrenti (per un'altezza inferiore a m. 6,00), la copertura preventiva degli eventuali arredi presenti, oltre alla pulitura degli ambienti ad opera ultimata e quanto necessario per dare l'opera finita a regola d'arte euro (quattro/81)	mq	4,81

