



## Comune di Sesto Fiorentino Provincia di Firenze

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Opere di finitura e complementari agli arredi da eseguire presso la scuola d'infanzia ed asilo nido G. Rodari, via Gori 40.  
Lotto A - scuola d'infanzia - VARIANTE SUPPLETIVA

**COMMITTENTE:** Comune di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01A	Rivestimento delle colonne in acciaio presenti all'interno della scuola mediante applicazione su orditura metallica di doppio strato di lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sp. 15 mm cadauna tipo Lafarge gessi - Pregyflam o similari per il raggiungimento della classe REI 60. Inclusa tinteggiatura delle lastre. Dimensioni esterne 45x45 cm. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	mq	45,00
Nr. 2 02A	Realizzazione di compartimentazione delle pareti e del solaio della centrale termica mediante utilizzo di vernici ignifughe certificate nelle quantità risultanti al fine di raggiungere la classe REI 120. 50% quota parte lotto A. <b>euro (trentaotto/00)</b>	mq	38,00
Nr. 3 04A	Realizzazione di recinzione metallica in pannelli di rete zincata e plastificata tipo "Becafor Classic" o similari aventi dimensioni ml. 2,00x1,70 con maglia cm. 10x5 e sezione filo diam. 4,5 mm con pali di altezza ml 2,30 e sezione diam. 48 mm, inclusi gli oneri per lo smontaggio della recinzione esistente con taglio dei paletti a "T", esecuzione dei fori sulla testa della parete in C.A. per la muratura dei pali, compreso i necessari collari per il fissaggio dei pannelli, piastre e quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. 50% quota parte lotto A. <b>euro (ottantaotto/00)</b>	ml	88,00
Nr. 4 05A	Rimontaggio della recinzione precedentemente smontata a delimitazione del giardino inclusi gli oneri per la formazione dello scavo e la formazione dei plinti in cls per l'ancoraggio dei paletti a "T" compreso legature e quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. 50% quota parte lotto A. <b>euro (diciotto/00)</b>	mq	18,00
Nr. 5 06A	Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti rettangolari unicolore su gradoni dell'anfiteatro posati su letto di sabbia, inclusi gli oneri per lo scavo a mano, il carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata delle materie escavate. Compreso, tagli, sfridi, movimentazioni e stuccatura finale con sabbia silicea fino a rendere l'opera compiuta a regola d'arte. 50% quota parte lotto A. <b>euro (sessantanove/00)</b>	mq	69,00
Nr. 6 10A	Realizzazione di condotta di evacuazione fumi dal vano tecnico dell'ascensore della scuola d'infanzia mediante utilizzo di lastre in cartongesso spess. 5 cm. REI 120 di dimensioni utili interne 25x20 cm, inclusi gli oneri per l'esecuzione delle demolizioni del solaio in latero-cemento e della copertura in lamiera grecata, i successivi ripristini murari, della copertura e del controsoffitto, tinteggiatura, impermeabilizzazioni dei condotti in uscita dalla copertura, fornitura e posa in opera di griglia da posizionarsi sull'intradosso del solaio del piano terreno alla partenza del condotto, fornitura e posa in opera di n° 2 elementi per canna fumaria in cls tipo Shunt da posizionarsi in copertura con relativo terminale, compreso inoltre ogni ulteriore opera o fornitura necessaria a rendere finito il lavoro a regola d'arte. Dimensioni esterne 25x35 cm. <b>euro (tremilacinquecento/00)</b>	a corpo	3'500,00
Nr. 7 12A	Operaio Comune <b>euro (ventidue/00)</b>	ora	22,00
Nr. 8 13A	Operaio Eletttricista <b>euro (ventiquattro/00)</b>	ora	24,00
Nr. 9 14A	Operaio Fabbro <b>euro (ventiquattro/00)</b>	ora	24,00
Nr. 10 NP01A	Fornitura e posa in opera di recinzione divisoria da installare per la suddivisione dei giardini della scuola in sottozone, la voce comprende le seguenti opere: - scavo di terreno con mezzi manuali per realizzazione di plinti in cls; - fornitura e posa in opera di cancello metallico da giardino a doppia anta di dimensioni cm 160x150h, compreso registrazioni del cancello, serratura, maniglia, montanti metallici, battuta di chiusura a terra. - fornitura e posa in opera di rete di recinzione a maglia sciolta plastificata di altezza 150 cm, compreso fornitura e posa di paletti metallici a T, tiranti, morsetti e quant'altro necessario a completare l'opera a regola d'arte per ml. 5; - realizzazione di plinti in cls RCK250 di idonee dimensioni sia i montanti del cancello che per i paletti della rete a maglia sciolta; - ancoraggio della rete divisoria alla muratura del fabbricato o a strutture esistenti mediante tasselli o cavetti metallici plastificati. Compreso inoltre ogni ulteriore opera o fornitura necessarie a rendere l'opera finita e completa a regola d'arte <b>euro (milletrecentoventi/00)</b>	cadauno	1'320,00
Nr. 11 NP02A	Sovrapprezzo alla voce A04 per installazione di montanti della rete di recinzione con profilati in acciaio di sezione quadrata mm 70x70x5, compreso applicazione di piastra in acciaio alla base del montante, saldatura, foratura della piastra, applicazione dei montanti su muratura in cls esistente con n° 4 tasselli chimici per piastra. <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	cadauno	55,00
<p>Sesto Fiorentino, _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>			