



## Comune di Sesto Fiorentino Provincia di Firenze

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Opere di finitura e complementari agli arredi da eseguire presso la scuola d'infanzia ed asilo nido G. Rodari, via Gori 40.  
Lotto B - asilo nido - VARIANTE SUPPLETIVA

**COMMITTENTE:** Comune di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01B	Rivestimento delle colonne in acciaio presenti all'interno della scuola mediante applicazione su orditura metallica di doppio strato di lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sp. 15 mm cadauna tipo Lafarge gessi - Pregyflam o similari per il raggiungimento della classe REI 60. Inclusa tinteggiatura delle lastre. Dimensioni esterne 45x45 cm. <b>euro (quarantacinque/00)</b>	mq	45,00
Nr. 2 02B	Realizzazione di compartimentazione delle pareti e del solaio della centrale termica mediante utilizzo di vernici ignifughe certificate nelle quantità risultanti al fine di raggiungere la classe REI 120. 50% quota parte lotto B. <b>euro (trentaotto/00)</b>	mq	38,00
Nr. 3 03B	Fornitura e posa in opera di lavabo a canale tipo Galassia spa modello Tevere o similari di dimensioni 120x45x21 cm, compreso n°2 gruppi rubinetto, formazione dei muretti per la creazione di appoggio, il taglio ed il successivo ripristino della parete in cartongesso per consentire la realizzazione degli impianti di adduzione e scarico, incluso inoltre le necessarie opere murarie di demolizione e ripristino e quant'altro necessario a rendere completa l'opera a regola d'arte. <b>euro (millecentocinquanta/00)</b>	cadauno	1'150,00
Nr. 4 04B	Realizzazione di recinzione metallica in pannelli di rete zincata e plastificata tipo "Becafor Classic" o similari aventi dimensioni ml. 2,00x1,70 con maglia cm. 10x5 e sezione filo diam. 4,5 mm con pali di altezza ml 2,30 e sezione diam. 48 mm, inclusi gli oneri per lo smontaggio della recinzione esistente con taglio dei paletti a "T", esecuzione dei fori sulla testa della parete in C.A. per la muratura dei pali, compreso i necessari collari per il fissaggio dei pannelli, piastre e quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. 50% quota parte lotto B. <b>euro (ottantaotto/00)</b>	ml	88,00
Nr. 5 05B	Rimontaggio della recinzione precedentemente smontata a delimitazione del giardino inclusi gli oneri per la formazione dello scavo e la formazione dei plinti in cls per l'ancoraggio dei paletti a "T" compreso legature e quant'altro necessario a rendere finita l'opera a regola d'arte. 50% quota parte lotto B. <b>euro (diciotto/00)</b>	mq	18,00
Nr. 6 06B	Realizzazione di pavimentazione in masselli autobloccanti rettangolari unicolore su gradoni dell'anfiteatro posati su letto di sabbia, inclusi gli oneri per lo scavo a mano, il carico, trasporto e smaltimento a discarica autorizzata delle materie escavate. Compreso, tagli, sfridi, movimentazioni e stuccatura finale con sabbia silicea fino a rendere l'opera compiuta a regola d'arte. 50% quota parte lotto B. <b>euro (sessantanove/00)</b>	mq	69,00
Nr. 7 07B	Realizzazione di parete in cartongesso di spessore cm. 10 ad andamento curvilineo di altezza ml 3,00 e lunghezza ml 4,00, con struttura in lamiera di acciaio compreso la formazione di ancoraggi al pavimento, alla struttura di copertura ed alla colonna in acciaio, inclusi oneri per lo smontaggio e rimontaggio del controsoffitto, stuccature, battiscopa, tinteggiatura con colori a scelta della D.L. ed applicazione di paraspigoli in gomma. <b>euro (novecentocinquanta/00)</b>	cadauno	950,00
Nr. 8 08B	Realizzazione di parete in cartongesso di spessore cm. 20 ad andamento curvilineo di altezza ml 1,20 e lunghezza ml 4,00, con struttura in lamiera di acciaio compreso la formazione di ancoraggi al pavimento ed alla parete, incluse stuccature, battiscopa, tinteggiatura con colori a scelta della D.L., applicazione di paraspigoli in gomma e fermaporta in gomma. <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 9 09B	Realizzazione di condotta di evacuazione fumi dal vano filtro mediante utilizzo di lastre in cartongesso spess. 5 cm REI 120 di dimensioni utili interne 50x20 cm, inclusi gli oneri per l'esecuzione delle demolizioni del solaio in latero-cemento e della copertura in lamiera grecata, i successivi ripristini murari, della copertura e del controsoffitto, tinteggiatura, impermeabilizzazioni dei condotti in uscita in copertura, fornitura e posa in opera di griglia da posizionarsi sull'intradosso del solaio del piano terreno alla partenza del condotto, fornitura e posa in opera di n° 2 elementi per canna fumaria in cls tipo Shunt da posizionarsi in copertura con relativo terminale, compreso inoltre ogni ulteriore opera o fornitura necessaria a rendere finito il lavoro a regola d'arte. Dimensioni esterne 25x60 cm. <b>euro (tremilasettecento/00)</b>	a corpo	3'700,00
Nr. 10 11B	Operaio Specializzato <b>euro (venticinque/00)</b>	ora	25,00
Nr. 11 12B	Operaio Comune <b>euro (ventidue/00)</b>	ora	22,00
Nr. 12 14A	Operaio Fabbro <b>euro (ventiquattro/00)</b>	ora	24,00
Nr. 13 15A	Operaio Idraulico <b>euro (ventiquattro/00)</b>	ora	24,00
<p>Sesto Fiorentino, _____</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b></p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">-----</p>			