



Comune di Sesto Fiorentino

Provincia di Firenze

pag. 1

VARIANTE SUPPLETIVA

OGGETTO: Opere di manutenzione straordinaria della pista di atletica leggera impianto Comunale "Danilo Innocenti" in via Gramsci, Sesto Fiorentino
Variante in corso d'opera

COMMITTENTE: Comune di Sesto fiorentino

Sesto Fiorentino, 10/06/2011

IL TECNICO

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'410,00
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
2 02 30/03/2010	Asportazione completa del manto sintetico Asportazione completa del manto sintetico prefabbricato deteriorato, eseguita con appositi mezzi meccanici, e da manodopera specializzata, compreso l'accatastamento del materiale in loco, il successivo carico, il trasporto e lo smaltimento alle PPDD autorizzate;							
	superficie della pista	1,00	3480,00			3'480,00		
	pedana salto in alto	1,00	765,40			765,40		
	pedana salto con l'asta	1,00	76,50			76,50		
	pedana salto in lungo	1,00	107,30			107,30		
	sporgenza giavellotto	1,00	16,62			16,62		
	SOMMANO mq					4'445,82	10,85	48'237,15
3 03 30/03/2010	Fresatura del fondo bituminoso esistente Fresatura del fondo bituminoso esistente, eseguita con appositi mezzi meccanici, e da manodopera specializzata, per un'altezza media di cm. 2 compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento alle PPDD autorizzate del materiale;							
	superficie della pista	1,00	3480,00			3'480,00		
	pedana salto in alto	1,00	765,40			765,40		
	pedana salto con l'asta	1,00	76,50			76,50		
	pedana salto in lungo	1,00	107,30			107,30		
	sporgenza giavellotto	1,00	16,62			16,62		
	SOMMANO mq					4'445,82	2,83	12'581,67
4 04 30/03/2010	Rimozione parziale della cordonatura esterna esistente Rimozione parziale della cordonatura esterna esistente, costituita da elementi di calcestruzzo prefabbricato con rinfiacco, eseguita mediante martelletto demolitore e rifinitura con ... o il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale alle PPDD autorizzate:							
	cordoli non allineati e non complanari;							
	zona di partenza e giavellotto	2,00	30,00			60,00		
	pedana salto in lungo	2,00	58,00			116,00		
	cordoli non idonei alla normativa vigente fosse di caduta *(par.ug.=2*2)* (lung.=8+3)	4,00	11,00			44,00		
	Cordolo esterno pista - variante		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					300,00	20,77	6'231,00
5 05 30/03/2010	Formazione di fasce di delimitazione sez. cm. 25 x 10 Formazione di fasce di delimitazione sez. cm. 25 x 10 in elementi prefabbricati di calcestruzzo, leggermente armati, compreso lo scavo in sezione, la preparazione del piano di posa, il letto ed il rinfiacco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento;							
	zona di partenza e giavellotto	2,00	30,00			60,00		
	pedana salto in lungo	2,00	58,00			116,00		
	Cordolo esterno pista - variante		80,00			80,00		
	SOMMANO ml					256,00	32,56	8'335,36
6 06 30/03/2010	Formazione della cordonatura perimetrale, sez. cm. 5 x 20 Formazione della cordonatura perimetrale, sez. cm. 5 x 20, in elementi prefabbricati di calcestruzzo, leggermente armati, con testata ricoperta in PVC, compreso lo scavo in sezione, la preparazione del piano di posa, il rinfiacco in calcestruzzo;							
	fosse di cadute *(par.ug.=2*2)*(lung.=9,1+4,3)	4,00	13,40			53,60		
	SOMMANO ml					53,60	35,87	1'922,63
7 07 30/03/2010	Fornitura e spianamento di sabbietta Fornitura e spianamento, nelle due fosse di caduta, di sabbietta selezionata e lavata di fiume;							
	fosse salto in lungo	2,00	9,00	4,300		77,40		
	A R I P O R T A R E					77,40		78'717,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					77,40		78'717,81
	SOMMANO mq					77,40	13,69	1'059,61
8 08 30/03/2010	Fornitura e posa in opera di assi di battuta in acciaio inox Fornitura e posa in opera di assi di battuta in acciaio inox, dimensioni cm. 10 x 30 x 122, completi di cassettoni di contenimento, in lamiera di ferro zincata a caldo, fissata nel ... tavola di legno fissata con viti in acciaio inox e trattata con impregnante poliuretano e smalto sintetico bianco:					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	490,83	3'926,64
9 09 30/03/2010	Fornitura e posa in opera di cassetta regolamentare per il salto con l'asta Fornitura e posa in opera di cassetta regolamentare per il salto con l'asta in acciaio zincato a caldo, completa di tubi di scarico inferiori e coperchio superiore in acciaio zincato a caldo rivestito con lo stesso manto sintetico della pedana; N. 1 per direzione					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	440,00	880,00
10 10 30/03/2010	Preparazione del sottofondo Preparazione del sottofondo mediante asportazione e pulizia delle parti vaganti o non perfettamente ancorate e ricarica delle eventuali zone avallate con materiale idoneo, compresa la necessaria emulsione per il suo ancoraggio; superficie della pista pedana salto in alto pedana salto con l'asta pedana salto in lungo sporgenza giavellotto	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3480,00 765,40 76,50 107,30 16,62			3'480,00 765,40 76,50 107,30 16,62		
	SOMMANO mq					4'445,82	2,18	9'691,89
11 11 30/03/2010	Fornitura e spandimento di diserbante Fornitura e spandimento di diserbante totale ad alta concentrazione; superficie della pista pedana salto in alto pedana salto con l'asta pedana salto in lungo sporgenza giavellotto	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3480,00 765,40 76,50 107,30 16,62			3'480,00 765,40 76,50 107,30 16,62		
	SOMMANO mq					4'445,82	0,94	4'179,07
12 12 30/03/2010	Formazione del tappetino finale in conglomerato bituminoso Formazione del tappetino finale in conglomerato bituminoso fillerizzato di adeguata granulometria, dello spessore medio di cm. 3,0, con stesura a regola d'arte secondo le dovute li ... ndeformabili o con macchina vibrofinitrice a controllo elettronico, compresa la rullatura con rullo di peso adeguato; superficie della pista pedana salto in alto pedana salto con l'asta pedana salto in lungo sporgenza giavellotto	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3480,00 765,40 76,50 107,30 16,62			3'480,00 765,40 76,50 107,30 16,62		
	SOMMANO mq					4'445,82	9,45	42'013,00
13 13 30/03/2010	Formazione del manto sportivo Formazione del manto sportivo tipo SYSTEMFLOOR S o similari, omologato dalla FIDAL, drenante, realizzato a freddo per colata in granuli di gomma nera naturale di opportuna granulom ... ecchanica, in ragione di kg. 2,20 per mq. di miscela, pari a kg. 2,00 di residuo secco per mq.; spessore finale mm. 13. superficie della pista pedana salto in alto pedana salto con l'asta pedana salto in lungo sporgenza giavellotto	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3480,00 765,40 76,50 107,30 16,62			3'480,00 765,40 76,50 107,30 16,62		
	A R I P O R T A R E					4'445,82		140'468,02

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							340'895,29
	LAVORI A CORPO							
21 21 30/03/2010	Nuovo rettifilo di allenamento Preparazione dell'area mediante: -Taglio di n.2 (due) piante con estirpazione delle radici di "Pino domestico"; -Rimozione di cordonatura esterna nella parte interessata(ml.25) i ... mpianto esistente; -Sostituzione di alcune griglie in PVC del tipo first cm 13x50 o similari posizionate a bordo pista.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'640,00	2'640,00
22 22 30/03/2010	Formazione della massicciata con mista naturale Formazione della massicciata con mista naturale, proveniente da cava o da scavi, spessore variabile (minimo cm. 30), spianata con mezzi meccanici secondo le dovute livellette, con rullatura finale fino a completo assestamento eseguita con rullo vibrante;					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	755,00	755,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							3'395,00
	A R I P O R T A R E							344'290,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							344'290,29
	LAVORI A MISURA							
23 23 30/03/2010	Formazione di fasce di delimitazione sez. cm. 25 x 10 Formazione di fasce di delimitazione sez. cm. 25 x 10 in elementi prefabbricati di calcestruzzo, leggermente armati, compreso lo scavo in sezione, la preparazione del piano di posa, il letto ed il rinfianco in calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con boiacca di cemento; prolungamento rettilineo	1,00	40,00			40,00		
	SOMMANO ml					40,00	32,56	1'302,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'302,40
	A R I P O R T A R E							345'592,69

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							363'372,45
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
42 42 30/03/2010	Fornitura e posa di panchine Fornitura e posa di panchine coperte per allenatore e riserve a 11 posti, lunghezza m. 6,00, eseguite con struttura e supporto in tubolare e profilati di ferro zincati a caldo, pan ... de inoltre lo smontaggio e lo smaltimento delle due panchine e relative coperture esistenti alle discariche autorizzate.					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	2'210,00	4'420,00
43 NP01 07/06/2011	Ripristino canaletta di scolo Ripristino della canaletta di scolo presente fra la pista di atletica e la mezza luna del salto in alto, costituita da elementi di calcestruzzo prefabbricato, l'articolo comprende ... i posa e rinfianchi in cls; - Ripristino della continuità dell'asfalto adiacente con posa di binder di idoneo spessore;					50,00		
	SOMMANO ml					50,00	98,17	4'908,50
44 NP02 07/06/2011	Demolizione della pista di salto in lungo Demolizione complessiva della pista di salto in lungo, l'articolo comprende le seguenti lavorazioni: - Rimozione con mezzo meccanico del massetto in cls armato esistente compreso ... a massicciata esistente; - Carico trasporto e smaltimento di tutto il materiale di risulta alla discariche autorizzate.					118,90		
	SOMMANO mq					118,90	14,16	1'683,62
45 NP03 07/06/2011	Realizzazione di drenaggio sub orizzontale Realizzazione di una nuova linea drenante lungo il prolungamento di progetto della pista di atletica, l'articolo comprende le seguenti lavorazioni: - scavo nel terreno di sottofo ... PVC pesante diam. 200 mm; - Compreso altresì carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alle PP.DD. ml.					35,00		
	SOMMANO ml					35,00	35,00	1'225,00
46 NP04 07/06/2011	Fornitura e posa di pozzetti in cls prefabbricato Fornitura e posa di pozzetti in cls prefabbricato 40 x 40 di altezza variabile, compreso scavo, letto di posa e rinfianchi in cls e rinterro.					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	110,00	330,00
47 NP05 07/06/2011	Ripristino cordolo interno della pista di atletica Ripristino del cordolo interno della pista di atletica secondo le quote prescritte dal Regolamento FIDAL, mediante smontaggio del profilo in alluminio con disancoraggio dei tasselli, formazione del sottofondo alla nuova quota, posa del profilo metallico con ancoraggi chimici;					80,00		
	SOMMANO ml					80,00	37,50	3'000,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15'567,12
	T O T A L E euro							378'939,57
	Sesto Fiorentino, 10/06/2011							
	A R I P O R T A R E							378'939,57

[illegible]