



**Comune di Sesto Fiorentino**  
Provincia di Firenze

pag. 1

## QUADRO COMPARATIVO

**OGGETTO:** Miglioramento delle condizioni di sicurezza degli infissi dell'Asilo Nido "Querceto"

**COMMITTENTE:** Comune di Sesto Fiorentino

Data, 12/08/2011

**IL TECNICO**  
Geom. Simonetta Boattini

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	<b>RIPORTO</b>									
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>									
1 1	Smontaggio di serramenti interni ed esterni, a qualsiasi piano, compreso rotolanti e relativi cassoni, disancoraggio staffe, arpioni o quant'altro bloccato nelle strutture portanti. Carico, trasporto e scarico di materiale di risulta alle pubbliche discariche.	Sommano Mq	54,83	55,58	0,75	23,97	1'314,28	1'332,25	17,97	1,367289
2 3	Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio anodizzato a taglio termico con vetro camera a basso emissivo 6/7-12-6/7 compreso eventuali ripristini murari, d'intonaco e ti ... prensive degli infissi pari a 2,4 W/mqK. Le caratteristiche costruttive sono indicate nella tavola n.7 (abaco infissi).	Sommano Mq	43,63	46,98	3,35	286,00	12'478,18	13'436,28	958,10	7,678203
3 4	Fornitura e posa in opera a regola d'arte su vetri interni ed esterni, previa idonea pulizia del supporto, di pellicola di sicurezza di colorazione neutro trasparente, compreso e ... ficazione EN 12600 2B2 deve indicare la posizione, il tipo e lo spessore del vetro su cui viene installata la pellicola.	Sommano mq	118,50	140,40	21,90	31,00	3'673,50	4'352,40	678,90	18,481013
4 4	Fornitura e posa in opera a regola d'arte su vetri interni ed esterni, previa idonea pulizia del supporto, di pellicola di sicurezza di colorazione neutro trasparente, compreso e ... ficazione EN 12600 1B1 deve indicare la posizione, il tipo e lo spessore del vetro su cui viene installata la pellicola.	Sommano mq	23,00	19,85	-3,15	36,70	844,10	728,50	115,60	-13,695060
5 A01	Operaio comune	Sommano ore	2,00	1,00	-1,00	24,02	48,04	24,02	24,02	-50,000000
6 A02	Operaio specializzato	Sommano ore	2,00	1,00	-1,00	28,00	56,00	28,00	28,00	-50,000000
	----- -----									
	<b>A RIPORTARE</b>								1'654,97	167,62

