

Comune di Sesto Fiorentino Provincia di Firenze

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO:


Completamento Biblioteca di Doccia - Variante maggio 2013

- Impianto elettrico
- Impianto meccanico
- Edile

COMMITTENTE:

Comune di Sesto Fiorentino

Data, 24/05/2013



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
LAVORI A MISURA										
R I P O R T O										
1	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale da installare all'interno del quadro esistente denominato "quadro Q_RIST", avente le seguenti cara ... feta regola d'arte, compreso altesi della certificazione del quadro nel suo insieme di cui alla Norma CEI EN 60-439/1.									
01.01										
2	Fornitura e posa in opera di sezionatore modulare 4x63A, compreso allaccio all'interno del nuovo quadro Q_BAR, compreso di ogni altro onere ed accessorio necessario per rendere l'opera completa funzionante alla perfetta regola dell'arte.									
01.02										
3	Sfilaggio di tutte le linee e apparecchiature elettriche e speciali, eseguito da elettricista qualificato e da operai comuni, che attualmente sono attestate sul quadro Q_RIST e sp. ... ata a regola d'arte secondo indicazioni impartite dalla committenza e direzione lavori in fase di esecuzione dei lavori.									
01.03										
4	Fornitura e posa in opera di carpenteria metallica da 72 moduli, per nuovo quadro QBAR per futuro allaccio utenze, per posa esterna, con portella in vetro (IP40mm), comprensivo di ogni onere ed accessorio necessario per rendere l'opera completa e funzionante alla perfetta regola dell'arte.									
01.04										
5	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO in piastrelle ceramiche con collanti : smaltate a disegno semplice dimensione e colore a scelta della D.L.									
011										
6	VASO A CACCIATA (PER DISABILI) IN CERAMICA BIANCA COMPRESA FORNITURA E MONTAGGIO corredato da: tubazione zincata trafilata, tubo di discesa raccordo flessibile in treccia d'acciaio ... vitreous china per disabili con cassetta tipo monoblocco a zaino compresa apparecchiatura e sedile in plastica pesante.									
012										
7	VASO A CACCIATA IN CERAMICA BIANCA COMPRESA FORNITURA E MONTAGGIO corredato da: tubazione zincata trafilata, tubo di discesa raccordo flessibile in treccia d'acciaio con rosone ciro ... on cassetta tipo incassato geberit con pulsante a doppio comando, compresa apparecchiatura e sedile in plastica pesante.									
012 bis										
8	LAVABO (DISABILI) COMPRESA FORNITURA E MONTAGGIO, corredato da: tubo di scarico; tubazione zincata trafilata s.s.; sifone a bottiglia e piletta; tubi flessibili con rosone cromato ... recchiatura monoforo miscelatore con leva lunga per disabili con scarico automatico, compresa schematura se necessaria.									
013										
A R I P O R T A R E										

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
9 013 bis	LAVABO COMPRESA FORNITURA E MONTAGGIO, corredato da: tubo di scarico; tubazione zincaata trafilata s.s.; sifone a bottiglia e piletta; tubi flessibili con rosone cromato da parete; ... ; d'installazione: con lavabo in vitreous china bianco, con apparecchiatura monoforo miscelatore con scarico automatico. Sommano cad	2,00	2,00	---	600,00	1.200,00	1.200,00			
10 014	ACCESSORI PER DISABILI COMPRESO FORNITURA E MONTAGGIO da posizionare nei servizi w.c. composti da: campannello dall'arme, maniglione ribaltabile e orizzontale fisso in metallo verniciato compresi accessori per fissaggio alle pareti, tasselli, viteria e quant'altro occorra. Sommano cad	1,00	1,00	---	150,00	150,00	150,00			
11 02.01	Fornitura e posa in opera di cavo FG70R 4x10+T mmq multipolare in rame ricotto staginato, filo unico, corda flessibile, tensione nominale 0,6/1kV, isolamento a base di gomma etilimp ... nere ed accessorio necessario per rendere l'opera finita, funzionante e realizzata secondo la perfetta regola dell'arte. Sommano m	10,00	10,00	---	10,19	101,90	101,90			
12 02.02	Fornitura e posa in opera di Cavo NOTV-K 1x1,5 mmq, in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), ... lievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEMMEQU. Per sistemi chiusi o incassati. Sommano m	1.000,00	1.000,00	---	0,55	550,00	550,00			
13 02.03	Fornitura e posa in opera di Cavo NOTV-K 1x2,5 mmq, in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), ... lievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IEMMEQU. Per sistemi chiusi o incassati. Sommano m	300,00	300,00	---	0,66	198,00	198,00			
14 03.01	Fornitura e posa in opera di Tubo isolante tipo flessibile in PVC diametro 25 mm autoestingente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23 14 V2, posto in opera esclusa tracci ... azione, fornito completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano m	200,00	200,00	---	2,23	446,00	446,00			
15 03.02	Fornitura e posa in opera di Tubo isolante tipo flessibile in PVC diametro 32 mm autoestingente, serie pesante IMQ, conforme alla norme CEI 23 14 V2, posto in opera esclusa tracci ... azione, fornito completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano m	100,00	100,00	---	2,61	261,00	261,00			
16 03.03	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da posare incassata in parete in materiale isolante completa di tappo di chiusura di colore bianco verniciabile, viti di serrage ... eta di ogni onere ed accessorio necessario per rendere l'opera finita e realizzata secondo la perfetta regola dell'arte. A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
17	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da incasso 294 x 152 x 70 mm, con coperchio bianco RAL 9016, comprensiva di diaframmi separatori, morsetti e/o morsettiere, cont ... a, completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.	2,00	2,00	---	21,59	43,18	43,18			
03.04	Sommario n.									
18	Fornitura e posa in opera di Punto luce interrotto incassato, composto da un interruttore unipolare, una scatola da incasso portapparecchi, un supporto in resina, placca frontale d ... punto luce, completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.	3,00	3,00	---	17,11	51,33	51,33			
04.01	Sommario n.									
19	Fornitura e posa in opera di Punto luce aggiunto incassato, completo nel suo insieme di tubazione di contenimento in PVC flessibile autoestinguente, posta incassata in parete, fra ... aggiunto), completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.	11,00	11,00	---	31,20	343,20	343,20			
04.02	Sommario n.									
20	Fornitura e posa in opera di Punto luce, in esecuzione da incasso, del tipo con comando deviato, composto da due deviatori, due scatole da incasso portapparecchi, due placche modul ... punto luce, completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.	16,00	16,00	---	11,59	185,44	185,44			
04.03	Sommario n.									
21	Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata ottico acustica per allarme W.C., in esecuzione da incasso, composto da un pulsante unipolare con cordino tirante, un pulsante un ... tallazione, completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.	1,00	1,00	---	86,00	86,00	86,00			
04.04	Sommario n.									
22	Fornitura e posa in opera di punto predisposto per collegamenti con utenza FM, in esecuzione incassata, comprensivo nel suo insieme di: Cassetta di derivazione per posa incassata ... a dovrà essere resa comprensiva di ogni onere ed accessorio per renderla completa e realizzata a perfetta regola d'arte.	1,00	1,00	---	104,00	104,00	104,00			
04.05	Sommario n.									
23	Fornitura e posa in opera di Presa 2P+T 10A da incasso, composta da una presa a poli allineati ed alveoli schermati 2x10A+T, una scatola da incasso portapparecchi, un supporto in r ... sa, completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte.	12,00	12,00	---	12,00	144,00	144,00			
04.06	Sommario n.									
24	Fornitura e posa in opera di Presa 2P+T 10/16A con sez. e fusibile da incasso, composto da una	1,00	1,00	---	33,20	33,20	33,20			
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	varianti		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
04.07	presa a poli allineati ed alveoli schemati tipo bipasso 2x10/16A+T, un sezionatore b ... sa, completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano n	4,00	4,00	---	52,00	208,00	208,00			
25 04.08	Fornitura e posa in opera di Presa 2P+T 10A da incasso con grado di protezione IP 55, composto da una presa a poli allineati ed alveoli schemati 2x10A+T, una scatola da incasso p ... sa, completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano n	5,00	5,00	---	39,90	199,50	199,50			
26 04.09	Fornitura e posa in opera di Platoniera di emergenza tipo AUTOTEST 1x11W IP40 del tipo SE per illuminazione di emergenza, costituita da corpo in policarbonato, infrangibile con str ... , completa di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano n	7,00	7,00	---	141,55	990,85	990,85			
27 041.03.012.0 01	Posa in opera di BATTISCOPA in cotto: rustico 30x9x1,5, compreso l'eventuale rimozione di quello presente. Sommano m	75,02	75,02	---	5,00	375,10	375,10			
28 05.01	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo per la commissione su impianti convenzionale ad individuazione collettiva, con le seguenti caratteristiche: - valori caratte ... ici ed ogni altro onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano n	2,00	2,00	---	97,00	194,00	194,00			
29 05.02	Fornitura e posa in opera di tutti i materiali occorrenti per realizzare il collegamento dei rilevatori di fumo di nuova installazione con l'impianto di rilevazione fumi esistente ... alzazioni in PVC autostinguenti di opportune dimensioni, completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano a corpo	1,00	1,00	---	65,00	65,00	65,00			
30 05.03	Fornitura e posa in opera di conduttore schemato twistato (10 spire metro) 450/750V 4X1,5 mmq, per linea LON BUS in corda flessibile di rame rosso ricotto, isolamento in HEPR con ... onere ed accessorio necessario per rendere l'opera finita, funzionante e realizzata secondo la peretta regola dell'arte. Sommano mt	20,00	20,00	---	1,50	30,00	30,00			
31 06.01	Fornitura e posa in opera di allacciamento a scaldabagno (computato a parte) realizzato in esecuzione da incasso IP40, completo nel suo insieme di: - n° 1 scatola portapparecchi in ... onere ed accessorio necessario per renderla finita, funzionante e realizzata secondo la perfetta regola dell'arte. Sommano n	19,00	19,00	---	44,50	845,50	845,50			
32	Fornitura e posa in opera di impianto di estrazione aria per servizi igienici, in esecuzione da incasso, A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
06.02	comprendivo nel suo insieme di: - aspiratore dotato di timer intelligente, ... Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera completa, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. Sommano n	3,00	3,00	---	136,00	408,00	408,00			
33 065.04.007.0	Fornitura e posa in opera di TUBO LISCIO ELETTROSALDATO, EN 10224 - UNI 6363/84, serie normale, lunghezza da 8 a 13,5 m, con rivestimento esterno in PE estruso, UNI 9099, ed intern ... nture, raccorderia varia ed ogni altro onere ed accessorio necessario per l'adduzione di acqua alla zona bar e bagni wc. Sommano m	20,00	20,00	---	55,37	1.107,40	1.107,40			
34 068.08.001.0	Fornitura e posa in opera di TUBO con rigidita' anulare SN maggiore o uguale 4 KN/mq, per traffico pesante: DN 110; sp. = 3,2, compreso di allacciamenti a sanitari e fossa biologica, giunzioni e raccorderia varia. Sommano m	45,00	45,00	---	20,00	900,00	900,00			
35 203.03.002.0	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito c.s. ma con carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di 7 km: dalla profondita' di m 1,51 a m 3,00 Sommano mc	35,20	35,20	---	22,00	774,40	774,40			
36 203.06.001.0	RINTERRO O RIEMPIMENTO DI SCAVI O DI BUCHE eseguiti con mezzi meccanici: con materiale tetroso depositato sull'orlo dello scavo Sommano mc	10,00	10,00	---	3,89	38,90	38,90			
37 226.03.002.0	FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE prefabbricata in C.A.V. come 226.3.1.0: da 6000 l, cls Rck 15 Realizzata con calcestruzzo tipo 1 52,5 (Rck maggiore di 450 Kg/cmq) armata con ferri B4 ... tri, travi di rinforzo da 15 x 15 cm in c.a.v. completa di lastra di copertura carrabile auto h. 15 cm con fori per ghisa Sommano cad	1,00	1,00	---	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
38 231.01.001.0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOGLIE, DAVVANZALI, RIQUADRI di porte e finestre : per lastre con spessore fino a cm 4 Sommano mq	2,40	2,40	---	120,00	288,00	288,00			
39 232.01.001.0	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA di qualsiasi tipo e formato: con spolvero di sabbia e cemento Sommano mq	20,00	20,00	---	50,00	1.000,00	1.000,00			
40 232.01.005.0	POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN COTTO (materiale levigato dopo cottura o arrotato da crudo) 14x28, 18x36, 20x20, 25x25, 30x30, 40x40 : montati in diagonale o a spina, di basso spessore (mm 14), con mastici adesivi Sommano mq	110,00	110,00	---	80,00	8.800,00	8.800,00			
	A R I P O R T A R E									

Num Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO									
41	CONTROTELAIO IN ABETE, con idonee staffe in lamiera d'acciaio zincata, per pareti: spessore 251.02.001.0 muratura cm 15									
02		38,50	38,50	---	4,27	164,40	164,40			
42	PORTA INTERNA, fornitura e posa in opera, con telaio in abete, tamburata a nido d'ape, con compensato impiallacciato, lucidatura in poliestere o catalizzata, completa di ferramenta ... pregiata, ad un'anta, spessore mm 45, (misura minima di fatturazione mq 2,00): con impiallacciatura a scelta della D.L.									
02		15,40	15,40	---	500,00	7.700,00	7.700,00			
43	DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI IN MATTONI ESEGUITA con qualsiasi mezzo : di mattoni pieni ad una testa									
01		10,65	10,65	---	15,90	169,34	169,34			
44	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E DELLA SOTTOSTANTE MALTA DI ALLETTAMENTO, esclusa: demolizione di massetti, caldaie o simili: di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5									
01		110,00	110,00	---	11,41	1.255,10	1.255,10			
45	DEMOLIZIONE DI MASSETTO, escluse solette collaboranti : alleggeriti, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore									
02		330,00	330,00	---	1,87	617,10	617,10			
46	CARICO, TRASPORTO E SCARICO di materiali di risulta alle pubbliche discariche fino ad una distanza massima di km 7 per materiale misurato in piazzola di accumulo sommarianamente sist ... rima del carico: a mano su autocarro di portata fino a mc 3,50 compreso scaricamento all'interno dell'area di cantiere									
01		30,00	30,00	---	72,60	2.178,00	2.178,00			
47	MURATURA DI MATTONI FORATI A 6 fori (dim. 12x8x25 cm), posti per piano, spessore 12 cm: con malta cementizia									
03		84,45	84,45	---	59,00	4.982,55	4.982,55			
48	MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regola: di spessore fino a 5 cm									
01		70,00	70,00	---	18,60	1.302,00	1.302,00			
49	MASSETTO in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R 32,5 per 1,200 mc di inerti, tirato a regola: per ogni centimetro in più									
02		70,00	70,00	---	3,10	217,00	217,00			
50	ASSISTENZA muraria per l'esecuzione e l'installazione di tutti gli impianti elettrici, speciali e meccanici ivi compresi gli idrici sanitari e di smaltimento descritti nei rispetti ... e completa di ogni onere ed accessorio necessario per renderla finita e realizzata secondo la perfetta regola dell'arte.									
9,04										
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZ. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
51 900.01.001.0 01	REALIZZAZIONE DI SCHERMATURA PER BAGNI compreso tubazioni e rubinetteria d'intincettazione, giunzioni, pezzi speciali, curve e raccordi per adduzione e scarico dal sanitario al punt ... emento singolo da addurre e scaricare comprese piccole assistenze murarie e montaggio del sanitario e relativi accessori	Sommamo a corpo	1,00	1,00	---	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	Sommamo caduno	6,00	6,00	---	500,00	3.000,00	3.000,00			
52 A10	Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene reticolato per distribuzione orizzontale tra collettori e corpi scaldante di diametro 14, compreso di ogni altro onere ed accessorio necessario per rendere l'opera alla perfetta regola dell'arte.	Sommamo m	30,00	30,00	---	3,30	99,00	99,00		
53 A11	Spostamento di fan-coil, comprensivo di tubazioni di collegamento dal collettore, colbertazione tubazione, compreso di ogni altro onere ed accessorio necessario per rendere l'opera alla perfetta regola dell'arte.	Sommamo a corpo	1,00	1,00	---	250,00	250,00	250,00		
54 A12	Fornitura e posa in opera di collettore 9+9 per acqua sanitaria per derivazione tubazioni in polietilene multistrato completo di saracinesche in bronzo, cassetta di contenimento con sportello, quant'altro necessario per rendere l'opera completa e funzionante alla perfetta regola dell'arte.	Sommamo n	1,00	1,00	---	365,39	365,39	365,39		
55 A13	Fornitura e posa in opera di tubazione multistrato polietilene reticolato - alluminio - polietilene PN10 diametro 1/2", completo di ogni altro onere ed accessorio necessario per rendere l'opera completa e funzionante alla perfetta regola dell'arte.	Sommamo m	160,00	160,00	---	2,50	400,00	400,00		
56 A14	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC DN 25, compreso ogni altro onere ed accessorio necessario per rendere l'opera completa alla perfetta regola dell'arte.	Sommamo m	10,00	10,00	---	66,00	660,00	660,00		
57 A15	Fornitura e posa in opera di scaldabagno istantaneo tipo FISMAR, alimentazione 220V, caldaia in acciaio, internamente porcellanato, isolamento termico di lana di vetro spesso 30mm, attacchi 1/2", 100lt., quant'altro necessario per rendere l'opera completa alla perfetta regola dell'arte.	Sommamo n	1,00	1,00	---	550,00	550,00	550,00		
58 A3	Fornitura e posa in opera di collettore 5+5 per impianto termico per derivazione tubazione in polietilene multistrato completo di saracinesche in bronzo, cassetta di contenimento e ... sportello, comprensivo di ogni altro onere ed accessorio necessario per rendere l'opera alla perfetta regola dell'arte.	Sommamo n	1,00	1,00	---	290,00	290,00	290,00		
59 A4	Fornitura e posa in opera di radiatore tipo FARAL TROPICAL in alluminio composto da n° 4 elementi, comprensivo di valvola a doppio regolaggio, detentore, valvolina di sfiato aria m ... r	Sommamo n	1,00	1,00	---	290,00	290,00	290,00		
	A R I P O R T A R E									

Num. Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE

RIPORTO

IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	

RIEPILOGO

Importo Totale euro

58.149,41

67.633,58

9.484,17


Totale variazione euro

9.484,17

16,310

Data, 24/05/2013

Il Tecnico



EMMEEFEE COSTRUZIONI S.r.l.
 Via L. da Vinci 10 - 50132 FIRENZE
 Tel: 055-2908900 - Fax: 055-2466942
 P. IVA 05473280484 - REA 549559

A RIPORTARE