



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

OGGETTO: LAVORI DI SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA: DUE VOLTI DI UN PROGETTO INTEGRATO – PROGETTO A-B – Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva.

IMPRESA APPALTATRICE: GANGEMI S.r.l. di Empoli (FI)

CONTRATTO: Rep. N. 20277 del 13/04/2010, registrato a Firenze 2 il 23/04/2010 n. 16.

=====

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

=====

P r e m e s s o :

- che con contratto di appalto Rep. N. 20277 del 13/04/2010, registrato a Firenze 2 il 23/04/2010 n. 16, l'impresa GANGEMI S.r.l. di Empoli (FI) ha assunto l'esecuzione dei lavori di SICUREZZA STRADALE E RIQUALIFICAZIONE URBANA: DUE VOLTI DI UN PROGETTO INTEGRATO – PROGETTO A - B;

- che l'importo contrattuale risulta di € 301.891,50 di cui € 291.091,50 per lavori ed € 10.800,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) – al netto del ribasso d'asta del 18,33 % oltre IVA;

- che durante il corso dei lavori si è palesata la necessità di eseguire opere diverse da quelle previste nel progetto originario e pertanto occorrerà procedere all'inserimento di n° 8 (otto) nuove voci di elenco prezzi, indispensabili per una buona realizzazione dell'opera, nonché per la corretta esecuzione e funzionalità dei lavori stessi;

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Cristiana Cristiani ed il Sig. Antonino Gangemi Legale Rappresentante della ditta GANGEMI S.r.l. di Empoli (FI), col presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1: Il Sig. Antonino Gangemi della ditta GANGEMI S.r.l. di Empoli (FI), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori comportanti i nuovi prezzi alle stesse condizioni contenute nel contratto di appalto Rep. N. 20277 del 13/04/2010. Si concorda con il presente atto che sono anch'essi al netto del ribasso di cui sopra del 18,33 %.

Art. 2: Ai sensi dell'art. 136 del regolamento 21 dicembre 199 n. 554 vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi al netto del ribasso contrattuale del 18,33 %.

Settore Mobilità

Ing. Francesco Giannini, *Funzionario Responsabile Servizio Manutenzione e Progettazione Strade*

Tel. 055 4496337 – fax 055 4496370

e-mail: f.giannini@comune.sesto-fiorentino.fi.it

☞ \\Polmunserver\ufficiostrade\Progetti\Rotatoria Via Pisa - Olmo\CONTABILITA E PERIZIA SUPPL\PERIZIA SUPPLETIVA\verb nuovi prezzi.DOC



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

NP 001 - Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente le eventuali opere di rifinitura della scarifica a nche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo, etc.) il carico e il trasporto dei materiali di risulta nei luoghi scelti dalla ditta, l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera. Per profondità di cm. 3,00.

Mq € 3,57 (tre/57)

NP 002 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso e rullato con soli mezzi manuali previa mano di attacco con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,8kg/mq, con aggregato pezzatura 0,5 mm. per spessore finito compresso cm 2,00. Per marciapiedi.

Mq € 9,60 (nove/60)

NP 003 - Realizzazione di resinatura per pista ciclabile eseguita in colore rosso.

Mq € 20,42 (trecentotrenta/00)

NP 004 - Fornitura e posa in opera di geotessuto in polipropilene grammatura 200 g/mq.

Mq € 2,13 (due/13)

NP 005 - Posa in opera di lista di granito, fornita dalla committenza, di sezione rettangolare circa cm. 25x18, in elementi diritti, di varie lunghezze, compresi: muratura con malta a q.li 3/mc di cemento tit. 325, impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida, stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

MI € 16,88 (sedici/88)

NP 006 - Fornitura e posa di rete elettrosaldata in acciaio Feb44K diam. 8, maglia 20x20 (circa kg4,00 a mq).

Kg € 1,10 (uno/10)

NP 007 - Fornitura e posa in opera, compreso ogni assistenza e manovalanza, di pavimentazione in ciottoli di marmo di Carrara autoclavati di diversa pezzatura, posati su allettamento in cemento intasati con boiaccia di cemento, compreso pulizia ad opera ultimata ed ogni altra prestazione occorrente.

Mq € 83,31 (ottantatre/31)



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 44961

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

NP 008 - Fornitura e posa in opera di lista prefabbricata in calcestruzzo cementizio vibrato, formato con cemento tit. 425 in ragione di q.li 5/mc e pietrischetto, martellinata sulle facce viste, in elementi delle dimensioni di mq. 1,00x0,25x0,17, compresi muratura con malta a q.li 3/mc. di cemento tit. 325 impiego di "calzatura" consistente in calcestruzzo a q.li 3/mc di cemento tit. 325 con inerti della pezzatura massima mm 5, a consistenza di terra umida stuccatura dei giunti, fornitura di tutti i materiali occorrenti e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte.

MI € 24,40 (ventiquattro/40)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge

Sesto Fiorentino, 24/01/2011

L'IMPRESA

LA DIREZIONE LAVORI

Settore Mobilità

Ing. Francesco Giannini, *Funzionario Responsabile Servizio Manutenzione e Progettazione Strade*

Tel. 055 4496337 – fax 055 4496370

e-mail: f.giannini@comune.sesto-fiorentino.fi.it

📁 \\Polmunserver\ufficiostrade\Progetti\Rotatoria Via Pisa - Olmo\CONTABILITA E PERIZIA SUPPL\PERIZIA SUPPLETIVA\verb nuovi prezzi.DOC