

Comune di Sesto Fiorentino
Provincia di Firenze

pag. 1

ELENCO PREZZI DI VARIANTE

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: Rifacimento impermeabilizzazione della copertura scuola primaria San Lorenzo

COMMITTENTE: Comune di Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, _____

IL TECNICO

Geom. Simonetta Boattini Geom. Federico Galeotti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 0.1	Operaio Specializzato Operaio Specializzato euro (diciotto/93)	ore	18,93
Nr. 2 0.2	Operaio Comune Operaio Comune euro (sedici/66)	ore	16,66
Nr. 3 0.4	Rimozione manto impermeabilizzante Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate compreso disancoraggio dalla struttura (nella voce è compresa la rimozione di tutti gli strati presenti fino al ritrovamento del sottofondo). Compreso altresì smontaggio e successivo rimontaggio della gabbia di faraday esistente a fine lavori, compreso coperture provvisoriale per la protezione della struttura dagli eventi meteorici. euro (cinque/30)	mq.	5,30
Nr. 4 0.5	Carico trasporto e scarico di materiale Carico, trasporto e scarico di materiali di risulta alle pubbliche discariche fino ad una distanza massima di 7 km per materiale misurato in piazzola di accumulo sommariamente sistemato prima del carico (nella voce sono compresi gli oneri per smaltimento dei rifiuti speciali). euro (quattordici/23)	mc.	14,23
Nr. 5 0.6	Castello di tiro Esecuzione di castello di tiro con tubolari meccanici e giunti, compreso controvenature in ogni ordine, tavolini al piano di servizio, scale, atto all'installazione di montacarichi e tramogge di scarico, misurato per lo sviluppo delle facciate della struttura. euro (tredici/49)	mq.	13,49
Nr. 6 0.7	Rimozione sottofondo deteriorato e ripristino livellamento delle pendenze Rimozione del sottofondo deteriorato e successivo ripristino del livellamento delle pendenze con CIs alleggerito eseguito con malta di cemento e vermiculite con 200 kg cemento e 0,9 mc di vermiculite compresa la formazione di pendenze, battuto e spianato con frattazzo per uno spessore massimo di cm. 5. euro (quindici/52)	mq.	15,52
Nr. 7 0.8.a	Impermeabilizzazione Impermeabilizzazione con guaina in polimero platomerico spessore mm. 4 armata con velo di vetro e fili di rinforzo longitudinale, posta a fiamma, previa mano di imprimitura a solvente compreso taglio, sfrido, sovrammonte di almeno cm 10 risolto e mantelline. euro (nove/62)	mq.	9,62
Nr. 8 0.9	Trattamento protettivo per manti impermeabili Trattamento protettivo per manti impermeabili con vernici distese a pennelli o rulli in unica passata. euro (uno/65)	mq.	1,65
Nr. 9 1.0	Smontaggio e rimontaggio converse in rame Smontaggio e successivo rimontaggio di converse in rame, compreso disancoraggio dai sostegni, successivo ancoraggio alla struttura, saldature e quant'altro necessario a rendere finita l'opera. euro (quindici/48)	mq	15,48
Nr. 10 1.2	Realizzazione cancello in ferro Fornitura e posa in opera di cancello in ferro delle dimensioni di cm. 0,80 x 1,20h realizzato con tubolari di mm. 40 avente le stesse caratteristiche della rinchiera esistente. Compreso verniciatura, trattamento antiruggine, serratura, maniglie e quant'altro necessario a rendere l'opera eseguita a regola d'arte. Nella voce è compreso inoltre il taglio e lo smaltimento della recinzione per consentire l'alloggio del nuovo cancello. euro (trecentoventiuno/78) -----	cad	321,78

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<u>LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO</u>			
Nr. 11 1.3	<p>Linea vita</p> <p>Fornitura e posa in opera di linee vita classe C di ancoraggio di acciaio inox di mm8 per carichi di lavoro pari a 2 persone per linea conforme alla norma UNI EN795 per una lunghezza totale pari a ml. 60,90. Compreso fornitura e posa in opera di n° 10 pali strutturali di ancoraggio per coperture piane e n° 2 pali di ancoraggio per coperture inclinate da ancorare alla struttura conformi alla norma UNI EN795 delle dimensioni h 37 cm, diam. 60 mm, compreso fune assorbitori e tenditore, segnaletica di sicurezza secondo le norme UNI di riferimento. Compreso fornitura e posa in opera di n° 22 ancoraggi classe a1 da installare a pavimento o a parete secondo l'elaborato grafico progettuale. Compreso relazione di calcolo di verifica dei fissaggi, certificazione degli ancoraggi, fornitura del libretto uso e manutenzione linea vita, fornitura dichiarazione di conformità e collaudo dei singoli punti di ancoraggio, dei supporti intermedi e terminali. Compreso fornitura e posa in opera di scala in acciaio zincato con gabbia di protezione (H: ml 4.12; larghezza: ml 0.70) ancorata alle pareti perimetrali dell'edificio.</p> <p>euro (quattromilacinquecentoquarantadue/78)</p>	a corpo	4 '542,78
Nr. 12 NP01	<p>Riprese di intonaci interni</p> <p>La voce comprende le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa in opera di ponteggi di servizio, trabattelli e quant'altro necessario, comprensivo di montaggio e smontaggio; - Demolizione di alcuni tratti di intonaco ammalorato, comprensivo di carico, scarrettamento e trasporto alle Pubbliche discariche autorizzate; - Fornitura e posa in opera di nuovo intonaco civile per interni comprensivo di velo e quant'altro necessario a dare il titolo finito a perfetta regola d'arte; - Tinteggiature con tempera fine per interni con minimo tre mani e comunque fino alla completa copertura, da eseguire su intonaco civile, compreso tutto quanto necessario a dare il titolo finito a perfetta regola d'arte; <p>Il tutto per mq. 105,00</p> <p>euro (tremiladuecento/00)</p>	a corpo	3 '200,00
Nr. 13 NP02	<p>Modifica recinzione</p> <p>La voce comprende le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taglio e rimozione di tratto di ringhiera posta al piano primo del lato tergale della Scuola per mq. 8,93; - Demolizione del muretto in c.a., compreso carico, scarrettamento e trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta per mc. 0,35; - Ripristino del massetto e della guaina sottostante per mq. 8,20; - Integrazione dell'attuale ringhiera con struttura in acciaio per l'ancoraggio della stessa al solaio di copertura; - Verniciatura e rimontaggio della ringhiera modificata. <p>euro (milleottocento/00)</p>	a corpo	1 '800,00
Nr. 14 NP03	<p>Parapetti</p> <p>Fornitura e posa in opera di balaustre prefabbricate modulari mobili per terrazze, comprensivo di montanti con porta traverse in acciaio zincato, collegati ad interasse di cm. 180, compreso traverse in legno dim. cm 200x40x2,5. Compreso serraggio a piastra, morsetto con asta di richiamo interna al montante e blocco a vite.</p> <p>Per tutta la durata del cantiere.</p> <p>euro (duemilaventi/00)</p>	a corpo	2 '020,00
Nr. 15 NP04	<p>Modifiche scossalina, calata e nuovo pozzetto</p> <p>La voce comprende le seguenti lavorazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa in opera di scossalina ad omega sv. cm. 0,75 sp 5/10, per ml. 10,66; - Fornitura e posa in opera di nuova calata in pvc per ml. 7,00, compreso fornitura e posa di pozzetto di raccordo lato scala di emergenza e tutto quanto necessario a dare il titolo finito a perfetta regola d'arte. <p>euro (millecinquecento/00)</p>	a corpo	1 '500,00
<p>Sesto Fiorentino, _____</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Simonetta Boattini Geom. Federico Galeotti</p> <p>----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>			